

Droga i parking zewnętrzny - Gmina

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Droga i parking zewnętrzny - Gmina					
1	kalk. własna	Wytyczenie przez geodetę i mapa powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2		
		90 * 5	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz.2	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.2	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
5	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2		
		90 * 5	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		180 * 0,3 * 0,15	m3	8,100	
				RAZEM	8,100
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
9	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
		poz.2 * 0,5	m3	225,000	
				RAZEM	225,000
10	kalk. własna	Oплата za utylizację	m3		
		225	m3	225,000	
				RAZEM	225,000
11	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
12	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
13	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		95 * 2	m	190,000	
				RAZEM	190,000
14	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
15	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000