

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
NAZWA INWESTYCJI:	Profilowanie, naprawa nawierzchni dróg, uzupełnienia lokalnych ubytków i zaniżeń poboczy gruntowych, czyszczenie przepustów oraz rowów
ADRES INWESTYCJI:	Powiat Nowodworski
NAZWA INWESTORA:	Powiat Nowodworski
ADRES INWESTORA:	ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Maz.
BRANŻE:	Drogowa
DATA OPRACOWANIA:	20.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.11.2025

Data zatwierdzenia

Charakterystyka robót budowlanych

Zamówienie w części 1 obejmuje roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg będących w zarządzie Powiatu Nowodworskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, polegające na: profilowaniu oraz naprawach nawierzchni dróg gruntowych, uzupełnianiu lokalnych ubytków poboczy gruntowych, ścinaniu zawyżonych poboczy, naprawie i czyszczeniu przepustów pod drogami, przełożeniu istniejących nawierzchni chodników (remont częściowy chodników), odtwarzaniu rowów odwadniających, a także czyszczeniu wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i ścieków przykrawężnikowych.

Spis działów przedmiaru robót:

Dział 1. Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg)

Dział 2. Uzupełnienie lokalnych ubytków i odkształceń nawierzchni gruntowych (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg)

Dział 3. Uzupełnienie lokalnych ubytków poboczy gruntowych (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg)

Dział 4. Ścinanie poboczy (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg)

Dział 5. Remonty przepustów (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)

Dział 6. Rowy (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)

Dział 7. Chodniki (Kody CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg)

Dział 8. Czyszczenie wpustów ulicznych i studni rewizyjnych (Kody CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH			
1 d.1	KNR 2-31 1401-06	U-D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką samojezdną	m2		
			225840	m2	225 840,000	
					RAZEM	225 840,000
2 d.1	KNR 2-31 1401-07	U-D-05.01.00a	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie walcem samobieżnym	m2		
			225840	m2	225 840,000	
					RAZEM	225 840,000
2			UZUPEŁNIANIE LOKALNYCH UBYTKÓW I ODKSZTAŁCEN NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH			
3 d.2	KNR 2-31 0203-03	U-D-05.01.00a	Nawierzchnia z żużla wielkopiecowego (lub z destruktu) - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie lokalnych ubytków nawierzchni	m2		
			14000	m2	14 000,000	
					RAZEM	14 000,000
4 d.2	KNR 2-31 0203-04	U-D-05.01.00a	Nawierzchnia z żużla wielkopiecowego (lub z destruktu) - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu- uzupełnienie lokalnych ubytków nawierzchni	m2		
			2000	m2	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
3			UZUPEŁNIANIE LOKALNYCH UBYTKÓW POBOCZY GRUNTOWYCH			
5 d.3	KNR 2-31 0203-03	U-D-05.01.00a	Pobocza z żużla wielkopiecowego (lub z destruktu) - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie lokalnych ubytków poboczy	m2		
			1500	m2	1 500,000	
					RAZEM	1 500,000
6 d.3	KNR 2-31 0203-04	U-D-05.01.00a	Pobocza z żużla wielkopiecowego (lub z z destruktu) - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - uzupełnienie lokalnych ubytków poboczy	m2		
			500	m2	500,000	
					RAZEM	500,000
4			ŚCINANIE POBOCZY			
7 d.4	KNR 6 1301-06	U-D-05.01.00a	Mechaniczne ścinanie poboczy przy grubości ścinania 15-20 cm	m2		
			50000	m2	50 000,000	
					RAZEM	50 000,000
5			REMONTY PRZEPUSTÓW			
8 d.5	KNK 2-06 0605-04 analogia	U-D-03.01.03	Naprawa, wymiana przepustów	m		
			200	m	200,000	
					RAZEM	200,000
9 d.5	KNR 2-31 1404-02 analogia	U-D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m		
			200	m	200,000	
					RAZEM	200,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			ROWY			
10 d.6	KNR 2-31 1403-06 analogia	U-D- 03.01. 03b	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m		
			10000	m	10 000,000	
					RAZEM	10 000,000
7			CHODNIKI			
11 d.7	KNR 2-31 1206-05	U-D- 08.02. 02a	Przełożenie istniejącej nawierzchni chodników - remont częściowy chodników z kostki na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			5500	m2	5 500,000	
					RAZEM	5 500,000
8			Czyszczenie wpustów ulicznych i studni rewizyjnych			
12 d.8	analiza indywidualna	U-D- 03.01. 03	Czyszczenie wpustów ulicznych minimum po 2 m z każdej strony oraz studni rewizyjnych	szt.		
			2000	szt.	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
13 d.8	analiza indywidualna	U-D- 03.01. 03	Czyszczenie ścieków przykrawężnikowych z zalegającej ziemi i roślinności	m		
			20000	m	20 000,000	
					RAZEM	20 000,000