

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego na istniejącym pokryciu z gontu bitumicznego					
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 26.7*9.3*2+13.82*9.3*2	m ²		
			m ²	753.672	
				RAZEM	753.672
2	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 26.7*2+13.8*2+9.45*4+15+7.43*4	m		
			m	163.520	
				RAZEM	163.520
3	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 176	szt.		
			szt.	176.000	
				RAZEM	176.000
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 9.2*6	m		
			m	55.200	
				RAZEM	55.200
5	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.7*2+13.82*2	m		
			m	81.040	
				RAZEM	81.040
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż pasa nadrynnowego 26.7*2+13.82*2	m ²		
			m ²	81.040	
				RAZEM	81.040
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż pasa podrynnowego 26.7*2+13.82*2	m ²		
			m ²	81.040	
				RAZEM	81.040
8	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-02 40210-01	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; śred-nica otworu ssącego do 200 mm 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - analogia. Demontaż wyłazu dach-o-wego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 413.42	m ²		
			m ²	413.420	
				RAZEM	413.420
12	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 413.42	m ²		
			m ²	413.420	
				RAZEM	413.420
13	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 413.42	m ²		
			m ²	413.420	
				RAZEM	413.420
14	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarc-icy nasyczonej 413.42	m ²		
			m ²	413.420	
				RAZEM	413.420
15	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 26.7*2+13.82*2	m		
			m	81.040	
				RAZEM	81.040
16	KNR K-05 0102-01	Wykonanie deskowania połaci dachu - analogia. Wykonanie podstaw dach-o-wych pod wentylatory (konstrukcja drewniana) 0.5*0.3*4*12	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
17	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania - analogia. Ruszt pod blachę na ko-minach. ((0.8*2+0.4*2)*1.2)*14	m ²		
			m ²	40.320	
				RAZEM	40.320
18	KNR K-05 0102-01	Wykonanie deskowania połaci dachu - analogia. Wykonanie czapek komino-wych 0.9*0.5*14	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
19	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu - analogia. Ruszt pod blache na wolich oczkach (ściany pionowe na wolich oczkach) 3.15*6	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach - ściany pionowe na wolic oczkach. 3.15*6	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
22	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach- pokrycie ścian kominów. 40.32	m ²		
			m ²	40.320	
				RAZEM	40.320
23	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki kominów 1*0.6*14	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
24	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki blacharskie naroży kominów 0.13*1.1*4*14	m ²		
			m ²	8.008	
				RAZEM	8.008
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - połączenie kominów z dachem (0.32*(1.1*2+0.7*2))*14	m ²		
			m ²	16.128	
				RAZEM	16.128
26	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podwyższenie podstaw dachowych pod wentylatory 0.52*0.8*4*12	m ²		
			m ²	19.968	
				RAZEM	19.968
27	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - rynny koszone wolic oczek 0.33*3.5*2*6	m ²		
			m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
28	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice wolic oczek 0.42*4.46*6	m ²		
			m ²	11.239	
				RAZEM	11.239
29	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki przy oknach wolic oczek 0.12*3*6	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
30	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - połączenie ściany pionowej wolic oczka z dachem 0.32*2.83*6	m ²		
			m ²	5.434	
				RAZEM	5.434
31	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy 0.55*(26.7*2+13.82*2)	m ²		
			m ²	44.572	
				RAZEM	44.572
32	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy 0.32*(26.7*2+13.82*2)	m ²		
			m ²	25.933	
				RAZEM	25.933
33	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - dachówka modułowa	m ²		
		413.42	m ²	413.420	
				RAZEM	413.420
34	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		9.45*4+15.05	m	52.850	
				RAZEM	52.850
35	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego systemowego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR-W 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - montaż uprzednio zdemontowanych wentylatorów	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		34*2	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
38	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
		26.7*2+13.82*2	m	81.040	
				RAZEM	81.040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		9.28*6	m	55.680	
				RAZEM	55.680
42	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		2*4+4*2	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
43	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - mufa	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		13.82*2+26.7*2	m	81.040	
				RAZEM	81.040
45	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
46	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
47	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej do pokrycia dachowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000