

OPRACOWANIE:

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
dla inwestycji**

**„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103909R OSTROWY
TUSZOWSKIE – ZAGÓRZE – TRZĘSÓWKA POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE DROGI DLA ROWERÓW
NA DŁUGOŚCI OK. 950M”**

kody CPV:	45233140-2 Roboty drogowe	-	kod podstawowy
	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	-	kody dodatkowe
	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		
	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
	45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu		
	45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, sztywów ...		
	45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających		
	45232452-5 Roboty odwadniające		
	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg		
	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego		

Adres i kategoria obiektu: Ostrowy Tuszowskie, gm. Cmolas, powiat kolbuszowski, dz. wym. poniżej, XXV

Identyfikatory działek: Jedn. ewid.: 180601_2 Cmolas, Obręb: 0006 Trzęsówka, działka nr 180601_2.0004.2994, 180601_2.0004.2197, 180601_2.0004.2198, 180601_2.0004.2110, 180601_2.0004.2199, 180601_2.0004.2185/2, 180601_2.0004.2455, 180601_2.0004.2170/2, 180601_2.0004.2170/1, 180601_2.0004.2159, 180601_2.0004.2168, 180601_2.0004.2167, 180601_2.0004.2163, 180601_2.0004.2162, 180601_2.0004.2158, 180601_2.0004.2156/2, 180601_2.0004.2156/1, 180601_2.0004.2150

Inwestor: Gmina Cmolas
ul. Jana Pawła II 2
36-105 Cmolas

Branża drogowa: Projektant:
mgr inż. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
spec. konstrukcyjno-budowlana

Jednostka projektowa: WILPRO Krzysztof Wilk
ul. Wojsławska 291B
39-300 Mielec
NIP: 817-183-14-04, REGON: 180199401
tel. 608 866 251

Data opracowania: lipiec 2025

Spis treści:

D-M-00.00.00.	Wymagania ogólne	5
D-01.00.00	Roboty przygotowawcze	21
D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie pagór.	21
D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	25
D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	27
D-02.00.00	Roboty ziemne	31
D-02.00.01	Roboty ziemne. Wymagania ogólne	31
D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii	37
D-02.03.01	Wykonanie nasypów	41
D-03.00.00	Odwodnienie	49
D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi i zjazdami	49
D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa	63
D-04.00.00	Podbudowy	75
D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	75
D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	79
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	85
D-04.04.00	Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne	91
D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	101
D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	105
D-05.00.00	Nawierzchnie	111
D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna	111
D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca	127
D-06.00.00.	Roboty wykończeniowe	143
D-06.01.01.	Umocnienie, humusowanie i obsianie trawą skarp	143
D-06.01.03.	Umocnienie ścieków i skarp prefabrykatami	147
D-06.04.01.	Zabezpieczenie podłoża i skarp geosyntetykami i konstrukcjami gabionowymi	151
D-07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu	155
D-07.01.01	Oznakowanie poziome	155
D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	173
D-07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	189
D-07.07.01	Oświetlenie przejścia i zasilanie znaków aktywnych	193
D-07.07.03	Progi zwalniające na jezdniach	205
D-08.00.00	Elementy ulic	213
D-08.01.01	Krawężniki betonowe	213
D-08.02.02	Chodniki z kostek brukowych betonowych	217
D-08.03.01	Obrzeża betonowe	221
D-12.00.00	Zbrojenie	225
D-12.01.00	Stal zbrojeniowa	225
D-13.00.00	Beton	231
D-13.01.00	Beton konstrukcyjny – wymagania ogólne	231