

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana stolarki drzwiowej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek Szkoły Podstawowej nr 56 w Krakowie**

Lokalizacja: **Kraków, ul. Fredry 65**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa
	Kosztorys	Wymiana stolarki drzwiowej		
1	Element	Prace robiórkowe		
1.1	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - Analogia, poszerzenie otworów pod drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi do klas poszerzenie z 80 na 90      9*0,4*0,12*2,1      0,907200		
		drzwi do gabinetu z 70 na 80      1*0,4*0,12*2,1      0,100800		
		RAZEM:      1,008000	m3	1,008
1.2	KNR 401/330/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły - wnęki pod osadzeni nadproży prefabrykowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,3*0,2*0,4*9      0,936000		
		RAZEM:      0,936000	m2	0,936
2	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
2.1	KNR 202/808/9	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 25-30`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,55*2,1+0,3*1,5*2)*10      20,550000		
		RAZEM:      20,550000	m2	20,550
2.2	NNRNKB 202/160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*10*1,4      42,000000		
		RAZEM:      42,000000	m	42,000
2.3	KNR 928/301/2	Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku mineralnego, słupów, belek, podciągów i ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(,55*2,1+0,3*1,5*2)*7      14,385000		
		RAZEM:      14,385000	m2	14,385
3	Element	Montaż nowej stolarki		
3.1	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe - ANALOGIA, ościeżnice stalowa kątowna duża "90"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter drzwi "90"      5      5,000000		
		piętro drzwi "90"      5      5,000000		
		RAZEM:      10,000000	szt	10
3.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF, przeszklenie typu "bulaj"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter      5*0,9*2      9,000000		
		piętro      5*0,9*2      9,000000		
		RAZEM:      18,000000	m2	18,000
3.3	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe - ANALOGIA, ościeżnice stalowa kątowna duża "80"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter drzwi "80" - gabinetowe      2      2,000000		
		piętro drzwi "80" - gabinet pielęgniarci; s24; s28      3      3,000000		
		RAZEM:      5,000000	szt	5
3.4	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*0,8*2      8,000000		
		RAZEM:      8,000000	m2	8,000
3.5	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe - ANALOGIA, ościeżnice stalowa kątowna duża "70"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		piętro drzwi "70"      1      1,000000		
		RAZEM:      1,000000	szt	1
3.6	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*0,7*2      1,400000		
		RAZEM:      1,400000	m2	1,400