
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeplin w km 0+000 - 0+163 o dł. 163 mb na działce o nr ewidencyjnym 453/2 gmina Skąła

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 453/2 w m. Rzeplin, gmina Skąła

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta i Gminy w Skale

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 29, 32-043 Skąła

WYKONAWCA: Tomasz Dąbrowski

ADRES WYKONAWCY: Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, Drogowa, budowlana, Tomasz Dąbrowski
sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.10.2025 r.

Data zatwierdzenia

10.10.2025 r.

Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeplin w km 0+000 - 0+163 o dł. 163 mb na działce o nr ewidencyjnym 453/2 gmina
Skala

Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeplin w km 0+000 - 0+163 o dł. 163 mb na działce o nr ewidencyjnym 453/2 gmina Skąła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeplin w km 0+000 - 0+163 o dł. 163 mb na działce o nr ewidencyjnym 453/2 gmina Skąła						
1			Roboty przygotowawcze drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,163	km	0,163	
					RAZEM	0,163
2 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	m2		
			163 * 2 * 0,5	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
2			Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni na gł. do 10 cm	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni mieszanej o gr. do 10 cm	m2		
			489	m2	489,000	
					RAZEM	489,000
3			Roboty ziemne			
5 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km wraz z utylizacją- korytowanie drogowe	m3		
			380,8	m3	380,800	
					RAZEM	380,800
6 d.3	KNR 2-01 0218-03		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV wraz z wywozem i utylizacją	m3		
			48	m3	48,000	
					RAZEM	48,000
7 d.3	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
			6,8	m3	6,800	
					RAZEM	6,800
4			Podbudowa			
8 d.4	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			588	m2	588,000	
					RAZEM	588,000
9 d.4	KNR 2-23 0104-01		Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 - warstwa dolna o grubości 20 cm	m2		
			588	m2	588,000	
					RAZEM	588,000
10 d.4	KNR 2-23 0104-03		Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa górna o grubości 20 cm	m2		
			588	m2	588,000	
					RAZEM	588,000
11 d.4	KNKRB 6 0104-02		Wyrównanie kruszywem wraz z zagęszczeniem	m3		
			18,2	m3	18,200	
					RAZEM	18,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Nawierzchnie			
12 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m2		
			548	m2	548,000	
					RAZEM	548,000
13 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			548	m2	548,000	
					RAZEM	548,000
14 d.5	KSNR 6 0308-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			548	m2	548,000	
					RAZEM	548,000
15 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m2		
			548	m2	548,000	
					RAZEM	548,000
16 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			548	m2	548,000	
					RAZEM	548,000
17 d.5	KSNR 6 0309-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			548	m2	548,000	
					RAZEM	548,000
18 d.5	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
			12,6	t	12,600	
					RAZEM	12,600
6			Prace wykończeniowe			
19 d.6	KNKRB 1 0415-01		Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 10 cm - teren ziemny	m2		
			163 * 0,5 * 2	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
20 d.6	KNR 2-01 0506-05		Plantowanie skarp przy jezdni	m2		
			163 * 0,5 * 2	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
21 d.6	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek i pokryw włazów	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
22 d.6	KNR 2-11 0411-01		Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 60x40x8	m2		
			68	m2	68,000	
					RAZEM	68,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze drogowe		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty ziemne		3
4 Podbudowa		3
5 Nawierzchnie		4
6 Prace wykończeniowe		4
Spis treści		5