

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISK ORLIK w Brzeznej
ADRES INWESTYCJI : Brzezna dz.nr. 725
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej			
1.1		Nawierzchnia			
d.1.1	1 KNR AT-03 0104-01	Rozbiórka nawierzchni boiska z TRAWY SZTUCZNEJ wraz z wywozem i utylizacją 1860,00	m ² m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
d.1.1	2 KNR 2-31 0105-03	Warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego (frakcja 1-4 mm) grubości gr. 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym - UZUPEŁNIENIE Krotność = 1,25 1860,00	m ² m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
d.1.1	3 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1860,00	m ² m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
d.1.1	4 KNR 2-23 0303-05	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem EPDM z recyklingu wraz z wklejeniem linnii - UPORZĄDKOWANIE TERENU 1860,00	m ² m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
2		Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliureatnu			
2.1		Nawierzchnia			
d.2.1	5 KNR AT-03 0104-01	Rozbiórka nawierzchni boiska warstwa ET gr. 3,5 cm, poliureatn gr. 11 mm + natrysk gr. 2 mm wraz z wywozem i utylizacją 613,11	m ² m ²	613,11	
				RAZEM	613,11
d.2.1	6 KNR 2-31 0105-03	Warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego (frakcja 0,32 mm grubości gr. 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym - UZUPEŁNIENIE NARUSZONEJ NAWIERZCHNI Krotność = 1,25 613	m ² m ²	613,00	
				RAZEM	613,00
d.2.1	7 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 613,11	m ² m ²	613,11	
				RAZEM	613,11
d.2.1	8 KNR 2-23 0303-05	Nawierzchnia z ET gr. 3,5 cm, poliuretanu SBR gr. 11 mm i natrysk 2 mm wraz z malowaniem linnii i (wszystkimi robotami towarzyszącymi - UPORZĄDKOWANIE TERENU 613,11	m ² m ²	613,11	
				RAZEM	613,11
3		Remont budynku Sanitarno - Szatniowego			
3.1		Wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych na aluminiowe			
d.3.1	9 KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru drzwi 6	m ² m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
d.3.1	10 KNR-W 2-02 1040-01	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne ciepłe - dostawa i montaż, Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m ² · K)] - 1,3 (2,1*1,0)*6	m ² m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
d.3.1	11 KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm- UZUPEŁNIENIE (2,1+2,1+1)*(0,2)*(6)	m m	6,24	
				RAZEM	6,24
3.2		Malowanie dachu			
d.3.2	12 KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m 170	m ² m ²	170,00	
				RAZEM	170,00
d.3.2	13 KNR 7-12 0105-01 9901-1 z.o. 3.3.	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych 170	m ² m ²	170,00	
				RAZEM	170,00
d.3.2	14 KNR 7-12 0206-01 z.o. 3.3.	Malowanie farbą podkładową (cekor R ftalowo-silikonową), - robota w pasach ochronnych 170	m ² m ²	170,00	
				RAZEM	170,00
d.3.2	15 KNR 7-12 0210-01 z.o. 3.3.	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - robota w pasach ochronnych 170	m ² m ²	170,00	
				RAZEM	170,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3		Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów			
16 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		235	m ²	235,00	
				RAZEM	235,00
17 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		60	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
18 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m ²		
	ściany, sufity	235+60	m ²	295,00	
	ściany farba olejna	-130	m ²	-130,00	
				RAZEM	165,00
19 d.3.3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną	m ²		
		130	m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
3.4		Remont elewacji			
20 d.3.4	KNR 4-01 0354-15	DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ - 9 szt lamp i 1 szt. kratki wentylacyjnej	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
21 d.3.4	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w elewacji ubytków o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
22 d.3.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
23 d.3.4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
24 d.3.4	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
25 d.3.4	KNNR-W 3 0504-09	OCZYSZCZENIE i dwukrotna impregnacja drewnochronem elementów drewnianych	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
3.5		Rusztowania			
26 d.3.5	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		(16+16+7+7)*4	m ²	184,00	
				RAZEM	184,00
27 d.3.5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		184	m ²	184,00	
				RAZEM	184,00
3.6		Instalacja wodociągowa			
28 d.3.6	KNR 2-15 0121-01	Przepływowy podgrzewacz wody 5 l - demontaż starego i montaż nowego	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.7		Remont oświetlenia boisk - wymiana naświetlaczy			
29 d.3.7	KNNR-W 9 0812-05	Odłączenie kabli o przekroju w rozdzielnicach i rozdzielniach - Odłączenie kabla zasilającego oświetlenie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.3.7	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - boisko do piłki nożnej 18 szt, boisko wielofunkcyjne - 8 szt. = 26,0 szt.	kpl.		
		26	kpl.	26,00	
				RAZEM	26,00
31 d.3.7	KNNR 5 1004-2	Montaż nowych naświetlaczy zgodnie z opisem w projekcie i STWIORB wraz z robotami towarzyszącymi usługa zwykłą, podnośnikiem - - boisko do piłki nożnej 18 szt, boisko wielofunkcyjne - 8 szt. = 26,0 szt.	szt		
		26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
32 d.3.7	KNR 5-10 0603-07	Obróbka na such kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - PODŁĄCZENIE OPRAW	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3.7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		26	pomiar	26,00	
				RAZEM	26,00