

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gardei
UL. Sportowa 13A
82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 27.11.2024r

UZGODNIENIE NR 32/2024 do projektu przyłącza/sieci*

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 3213G Nowa Wioska- Klasztorek

Inwestor: Powiat Kwidzyński

Adres: działka nr. 23, 19/1, 19/3, 20, 118 obręb Klasztorek, działka nr. 143 obręb Morawy

Na podstawie złożonej dokumentacji projektowej przebudowy drogi uzgadnia się na warunkach określonych poniżej:

1. Warunki:

- projektowane odcinki przebudowy drogi wykonać zgodnie z projektem budowlanym,
- Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
- skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny być tak zamontowane by użycie armatury w której skład wchodzi nie narażało problemów eksploatacyjnych,
- prace ziemne w miejscach zbliżeń z istniejącą siecią wod-kan należy wykonywać ręcznie,
- po realizacji inwestycji zasuw, hydranty oraz inną armaturę wodno-kanalizacyjną oznaczyć słupkami domiarowymi, lub tabliczką domiarową,
- za uszkodzenie sieci wod-kan bądź elementów jej uzbrojenia powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunięcia awarii dokona ZGK w Gardei obciążając jej kosztami wykonawcę,
- jeśli na skutek prowadzonych prac posadowienie infrastruktury wod-kan ulegnie zmianie rzędnych posadowienia i znajdzie się ona w strefie przemarzania, inwestor na koszt własny zagłębi infrastrukturę wod-kan.
- w nawiązaniu do zapisów Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

- wykonawca robót winien powiadomić na piśmie ZGK w Gardei o terminie rozpoczęcia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,
 - terminy zamknięcia wody na czas prac instalacyjnych ustalić z ZGK w Gardei
 - zamknięcia wody dokonywane będą wyłącznie przez monterów ZGK w Gardei na zlecenie wykonawcy inwestycji.
 - za każdorazowe unieczynnienie wodociągu ZGK w Gardei obciąży wykonawcę sieci wodnej fakturą za wykonaną usługę zamknięcia wody i powiadomienia mieszkańców o przerwie w dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,
 - informacji na temat szczegółów technicznych udzieli Dział Techniczny ZGK w Gardei,
 - podniesienie włączów oraz innych instalacji wod-kan wykonawca wykona na własny koszt,
 - po zakończeniu inwestycji dostarczyć kopię mapy z inwentaryzacją powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę do działu siedziby ZGK w Gardei.
- ~~Projektowane przyłącze wody i kanalizacji nie koliduje z infrastrukturą zarządzaną przez ZGK.~~

2. Termin ważności niniejszego uzgodnienia wygasa po upływie 2 lat od daty wydania.

3. Uwagi dodatkowe:

Po wykonaniu przyłączy, sieci należy zgłosić je do odbioru technicznego w otwartym wykopie oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego Geodetę. Do odbioru końcowego budynków użyteczności publicznej należy posiadać ocenę higieniczną materiałów użytych do budowy przyłącza wodociągowego wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gardei

Dariusz Żukowski

.....
Kierownik ZGK w Gardei