








LEGENDA:	
	Projektowane docieplenie styropianem EPS
	Projektowane docieplenie wełną mineralną
	Projektowane docieplenie styropianem EPS120 Fundament
	Projektowane docieplenie natryskowym systemem izolacji - białe ciepło
	Elementy do demontażu/ usunięcia
	Elementy nowoprojektowane
	Tynk renowacyjny

WYKAZ ROBÓT - LEGENDA:

- 1 Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych piwnic
- 2 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych piwnic ponad poziomem terenu
- 3 Wymiana bramy garażowej stalowej na bramę stalową systemową uchylną
- 4 Wymiana stolarki drzwiowej piwnic wraz z powiększeniem otworu na drzwi stalowe systemowe
- 5 Rozbiórka i demontaż istniejącego kotła gazowego
- 6 Wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją instalacji w kotłowni
- 7 Mechaniczne czyszczenie i uszczelnienie przewodów kominowych i przebudowa wylotów przewodów kominowych
- 8 Wykonanie nawiewu typu "Z" o powierzchni przekroju  $\Phi 20$  cm
- 9 Demontaż drzwi do kotłowni wraz z wymianą stolarki
- 10 Wykonanie izolacji poziomej posadzki na gruncie
- 11 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- 12 Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- 13 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- 14 Montaż systemowego daszku szklanego nad wejściem do budynku
- 15 Wykonanie wycieraczki systemowej zagłębionej w istniejącym utwardzeniu
- 16 Docieplenie stropu nad piętrem od góry w części nieużytkowej poddasza
- 17 Docieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu w części komunikacyjnej i klatki schodowej wełną mineralną
- 18 Docieplenie dachu wełną mineralną
- 19 Wymiana / montaż nowych rynien i rur spustowych o dotychczasowych średnicach
- 20 Wymiana / montaż nowych obróbek blacharskich
- 21 Wykonanie opaski żwirowej przy elewacji zachodniej
- 22 Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
- 23 Wymiana / ponowny montaż tablic informacyjnych
- 24 Demontaż i ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego
- 25 Wymiana skrzynek przyłączeniowych
- 26 Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów
- 27 Wymiana balustrady zewnętrznej (projektowana na wysokości 110 cm)
- 28 Montaż instalacji PV na dachu
- 29 Demontaż i ponowny montaż monitoringu zewnętrznego
- 30 Wymiana uchwyty flagowego
- 31 Montaż napisu 3D "Urząd Gminy Przeciszów" oraz herbu gminy
- 32 Montaż budek lęgowych dla ptaków
- 33 Montaż budek lęgowych typu schron dla nietoperzy

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonać: w zgodzie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz instrukcjami producentów.
2. Wszystkie zmiany w projekcie będą konsultowane z projektantem.
3. W związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich odkrywek na czynnym budownictwie, projektant zastręga swoje prawo do zmiany rozwiązań projektowych po rozpoczęciu prac w przypadku odkrycia istotnych różnic w substancji istniejącej w stosunku do stanu zakładowego w projekcie.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie łącznie z doбором stanków okien i drzwiowej.
5. Wszelkie stacje materiały i rozwiązania podane w projekcie.
6. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i próby wiążące do ich użycia i przeznaczenia.
7. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
8. Wymiar drzwi podane w świetle przejścia. Skrzydła drzwi po otwarciu nie mogą zawiesząć podanego światła przejścia.
9. Część rysunkową i opisową należy rozpatrywać łącznie (dotyczy wszystkich branż).
10. Nadzór nad pracami powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

<b>S</b> <b>ARCHITEKTURY</b> <b>BOBER</b>			<b>TERMOBUDOWNICTWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZECISZOWIE Z WYKORZYSTANIEM OZE</b>				
Tytuł:  <b>RZUT PIWNIC</b>			Temat: Lokalizacja:  32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 Działki numer: 824 Jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów Obręb ewidencyjny: 121308_2.0003 Przeciszów				
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			XII 2025	1:100
Opracowała:	mgr inż. Magdalena PYSZNY		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr inż. arch. Szymon GĘSTY		architektoniczna		A	P.B.	A-02
Opracowała:	mgr inż. arch. Monika SOWA		architektoniczna				
<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE</b>							