r.p.t.191,80
r.p.t.191,80
ks-t PE DN63
w PE DN125
1,5
1,1
r.p.t.192,09
r.p.t.192,12
r.p.t.192,08
r.p.t.192,11
4,54
15%
r.p.t.191,90
r.p.t.192,16
ppp rampy=
193,33
r.p.t.191,90
r.p.t.192,92
r.p.t.192,34
r.p.t.192,31
r.p.t.192,15
r.p.t.192,23
r.p.t.192,46
R1
1,1
r.p.t.192,43
6,76
Krawężnik 12x25 cm
ułożony
na płask
r.p.t.192,15
r.p.t.192,23
Kostka betonowa Behaton gr. 8cm szara
Na miejscach postojowych kolor grafitowy,
oddzielenie miejsc postojowych
kolor szary,
pozostałe utwardzenia kolor szary.
1,5
13,6
18,87
1,98
r.p.t.192,70
Miejsce postojowe
dla niepełnosprawnych
pomalowane farbą drogową
koloru niebieskiego
+ znak pionowy
3,6
Krawężnik 12x25cm
wystający
R1
1,5
r.p.t.192,73
10,03
Obrzeże
8x30cm
SK-1
ppp=
192,80m n.p.m.

Krawężnik na płask

1. Krawężnik betonowy 12x25cm na płask
2. Ława pod krawężnik z betonu C12/15



Krawężnik wystający

1. Krawężnik betonowy 12x25cm
2. Ława pod krawężnik z betonu C12/15



Obrzeże chodnikowe

1. Obrzeże chodnikowe 8x30cm
2. Ława pod obrzeże z betonu C12/15



Konstrukcja nawierzchni utwardzonych:
- kostka brukowa BEHATON gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem $C_{5/6}$ gr. 15cm
- warstwa mrozoochronna z piasku uziarnienie 0-2mm gr. średnia 20cm
- podłoże G1

BUD-PREMIUM s.c. W. Lejbt J. Lejbt
ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj
tel. 608-628-065, e-mail: biuro.budpremium@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	**BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MAGAZYNOWEGO ORAZ RAMPY ZAŁADOWCZEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**	
INWESTOR:	Powiat Biłgorajski, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	
OPRACOWAŁ: br. konstrukcyjna	mgr inż. Waldemar Lejbt LUB/0114/PWBKb/19	PODPIS:
		PODPIS:

BRANŻA	DROGOWA
ETAP	PT
DATA	01.2026
SKALA	1:500
NR RYSUNKU	PZT