

ZP 271.3.2026.1

WYKONAWCY

- **wszyscy** -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 2.03.2026 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2026/BZP 00126208/01 z dnia 24 lutego 2026 r. na roboty budowlane pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o informację jaki rodzaj podbudowy / tłucznia C50/30 czy C90/3 wykonawca ma wycenić w ofercie?

Odp. 1

Tłuczeń C50/30.

- 2) Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego (profilu) drogi. W przypadku braku przekroju prosimy o dokładne wytyczne utwardzenia terenu po robotach. Prosimy o wskazanie którą metodę wykonania utwardzenia pasa drogowego wykonawca ma wycenić w ofercie:

a) Korytowanie / profilowanie terenu (wskazanie miejsca wywozu ziemi)

b) Nasypywanie (określenie czym uzupełnić pobocze).

Odp. 2

Korytowanie/profilowanie. Miejsce wywozu do 5km. Pobocza bez zmian (wykonanie lekkiego uskoku pomiędzy)

- 3) Zgodnie z zapisem SWZ „Należy utwardzić teren po robotach tłuczniem 0-31,5 w całym fragmencie przebiegu pasa drogowego tj. (3361,32 m³ (2801,1*4*0,3m)” Szerokość pasa drogowego wzdłuż przebiegu sieci wodociągowej jest większa niż 4m. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma wycenić w ofercie tylko 2801,1m*4,0m*0,3=3361,32m³ tłucznia?.

Odp. 3

Do oferty należy przyjąć 3361,32 m³ tłucznia. Szerokość 4,0m jest szerokością uśrednioną, na której należy nawieźć kruszywo po robotach budowlanych.


Wójt
wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy