

ZP 271.3.2026.1

WYKONAWCY

- WSZYSCY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 4.03.2026 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2026/BZP 00126208/01 z dnia 24 lutego 2026 r. na roboty budowlane pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) W SWZ wskazano wzór umowy jako Załącznik nr 2, jednak dokument ten nie został opublikowany wraz z dokumentacją postępowania. Prosimy o jego udostępnienie, ponieważ zapisy umowne mają istotny wpływ na kalkulację ceny ryczałtowej, w szczególności w zakresie kar umownych, zasad odbiorów, terminów realizacji, rozliczeń oraz ryzyk kontraktowych, które zgodnie z SWZ należy uwzględnić w cenie oferty.

Odp. 1

Wzór umowy został załączony wraz z dokumentacją postępowania.

- 2) W opisie przedmiotu zamówienia wskazano obowiązek utwardzenia pasa drogowego kruszywem 0-31,5 na całej długości przebiegu sieci o objętości 3361,32 m³, niezależnie od zastosowanej technologii robót. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres ten dotyczy wyłącznie pasa drogowego bezpośrednio nad przebiegiem projektowanej sieci wodociągowej, czy również innych powierzchni wykorzystywanych w trakcie realizacji robót, takich jak dojazdy technologiczne, place składowe lub drogi tymczasowe.

Odp. 2

Zakres dotyczy pasa drogowego w obrębie sieci wodociągowej.

- 3) Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy utwardzenie kruszywem na szerokości 4,0 m ma być wykonywane na całej długości projektowanej trasy sieci, niezależnie od faktycznej ingerencji w konstrukcję drogi wynikającej z realizacji robót metodą

bezwykopową, czy też należy je odnosić do odcinków rzeczywistego prowadzenia robót w pasie drogowym.

Odp. 3

Odtworzenie kruszywa ma być na całej szerokości niezależnie od zastosowanej metody.

- 4) Prosimy o doprecyzowanie, czy szerokość 4,0 m przyjęta do obliczenia objętości kruszywa jest wartością stałą dla całej trasy, czy należy ją dostosować do faktycznej szerokości istniejącego pasa jezdni w terenie.

Odp. 4

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych miejscach zmniejszenie szerokości 4m lub jej zwiększenie natomiast nie może być mniejsza od wartości kruszywa oszacowanej w przedmiarze.

- 5) Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres robót utwardzeniowych wchodzi wykonanie korytowania na całej szerokości 4,0 m i na całej długości trasy, a jeżeli tak, to na jaką głębokość należy je wykonać oraz jakie są wymagania dotyczące przygotowania podłoża gruntowego.

Odp. 5

Należy wykonać profil drogi umożliwiający nawiezenie tłucznia w pasie drogowym przebiegu drogi. Spadek daszkowy drogi.

- 6) Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje konieczność usunięcia warstwy humusu, wymiany gruntów nienośnych lub stabilizacji podłoża pod warstwą kruszywa, a jeżeli tak, to według jakich kryteriów należy kwalifikować odcinki wymagające takich robót.

Odp. 6

Nie przewiduję.

- 7) Prosimy o określenie wymagań jakościowych dla kruszywa 0-31,5, w szczególności w zakresie norm odniesienia, parametrów uziarnienia, mrozoodporności, odporności na rozdrabnianie oraz minimalnych parametrów nośności warstwy po zagęszczeniu.

Odp. 7

C50/30.

- 8) Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów zagęszczenia warstwy kruszywa oraz metod i częstotliwości badań kontrolnych, w tym czy Zamawiający wymaga badań płytą statyczną lub dynamiczną oraz jakie wartości modułów odkształcenia należy osiągnąć.

Odp. 8

Zgodnie z SWZ po zagęszczeniu 22 cm. Zamawiający nie wymaga badań.

- 9) Prosimy o potwierdzenie, czy zakres utwardzenia pasa drogowego obejmuje również miejsca komór startowych i odbiorczych przewiertów, miejsca włączeń do istniejącej sieci oraz inne lokalne odcinki robót wykonywanych wykopem otwartym.

Odp. 9

Zamawiający potwierdza zakres utwardzenia pasa drogowego w miejscach do istniejących sieci (po zdjęciu istniejących płyt drogowych ok 3m² jak i w lokalnych miejscach robót wykonywanych wykopem otwartym).

- 10) Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy zakres robót utwardzeniowych obejmuje wyłącznie teren wynikający z przebiegu projektowanej sieci wodociągowej, czy Zamawiający przewiduje również wykonywanie takich robót w innych lokalizacjach na terenie inwestycji, a jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie w dokumentacji.

Odp. 10

Zakres robót obejmuje teren przylegający do projektowanej sieci wodociągowej.

- 11) Prosimy o potwierdzenie, że zakres utwardzenia nie obejmuje dróg dojazdowych do zaplecza budowy, dróg technologicznych oraz innych odcinków dróg gminnych nieobjętych bezpośrednio trasą projektowanej sieci.

Odp. 11

Zakres utwardzenia nie obejmuje dróg dojazdowych do zaplecza budowy, dróg technologicznych oraz innych odcinków.

- 12) Prosimy o wyjaśnienie relacji pomiędzy zapisem projektu dotyczącym realizacji ok. 90 procent długości sieci metodą bezwykopową a obowiązkiem utwardzenia całego pasa drogowego na pełnej długości trasy, niezależnie od zastosowanej technologii robót.

Odp. 12

Odtworzenie kruszywa ma być na całej szerokości (3361,32 m³ (2801,1*4*0,3m) niezależnie od zastosowanej metody zgodnie z SWZ.

- 13) W dokumentacji wskazano, że w przypadku różnic obowiązują rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i dodatkowych opisach. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z tych dokumentów jest rozstrzygający w przypadku rozbieżności dotyczących zakresu robót ziemnych i robót odtworzeniowych w pasie drogowym.

Odp. 13

Zamawiający traktuje projekt budowlany, przedmiar oraz dodatkowe zapisy jako całość niezbędną do prawidłowej wyceny robót.

- 14) Prosimy o potwierdzenie, czy objętości robót ziemnych wskazane w przedmiarach robót należy traktować jako wielkości orientacyjne wynikające z modelu obliczeniowego, czy jako zakres robót, który musi zostać w całości wykonany niezależnie od przyjętej technologii realizacji sieci wodociągowej.

Odp. 14

Objętości robót ziemnych w przedmiarze mają wielkość orientacyjną natomiast zakres robót dotyczący wykonania sieci wodociągowej i odtworzenia nawierzchni gruntowej (ilości tłucznia musi zostać wykonany w całości niezależnie od technologii wykonania sieci wodociągowej.

15) Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie technologii bezwykopowej zgodnie z projektem budowlanym nie będzie traktowane jako niewykonanie części robót ziemnych przewidzianych w przedmiarze, jeżeli zakres rzeczowy inwestycji zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową i OPZ.

Odp. 15

Potwierdzamy, że wykonanie w technologii bezwykopowej nie będzie traktowane jako nie wykonanie części robót.

16) Prosimy o potwierdzenie, czy zakres robót obejmuje wykonanie odwodnienia pasa drogowego, profilowanie poboczy oraz inne roboty towarzyszące związane z wykonaniem warstwy kruszywa na szerokości 4,0 m na całej długości trasy.

Odp. 16

Zakres robót nie obejmuje odwodnienia pasa drogowego. Należy wykonać spadek daszkowy nawierzchni.

17) Prosimy o wskazanie, który dokument stanowi podstawę do określenia lokalizacji i zakresu robót utwardzeniowych w przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Odp. 17

Zamawiający traktuje projekt budowlany, przedmiar oraz dodatkowe zapisy jako całość niezbędną do prawidłowej wyceny robót.

18) Proszę o dołączenie przekroju poprzecznego utwardzenia nawierzchni wraz z poboczami.

Odp. 18

Zamawiający nie posiada przekroju poprzecznego.

Wójt
wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy