
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza na parterze budynku w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Złotym Potoku
ADRES INWESTYCJI : Ul. Kościuszki 7, 42 - 253 Złoty Potok
INWESTOR : Powiat Częstochowski
ADRES INWESTORA : Ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
DATA OPRACOWANIA : 01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdział Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1		Roboty rozbiórkowe w budynku			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 3,2*2+2,7*2+26,7*2+5,67*2+3,1*2-(2*3+0,9*17)+1,34+2,82+3,25*2+2,98+5,56*2+3,03	m m	89,230	
				RAZEM	89,230
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki lastryko 8,4<0.1>+108<0.2>+2,82*2,34+3,25*2,98+5,56*3,03	m ² m ²	149,531	
				RAZEM	149,531
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 15<parter>+3	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,9*2,1*2+2,8*1,4<parter>	m ² m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,34*2,50-[0,9*2,07]+3,03*2,50-[0,9*1,97]	m ² m ²	9,789	
				RAZEM	9,789
6 d.1.1	kalk. własna 1	Rozbiórka lady drewnianej wraz z wywodem i utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0329-04 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych. Poszerzenie otworów drzwiowych 0,2*2,1*6	m ² m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
8 d.1.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,2*0,2*0,45*11+1,2*0,2*0,2*4	m ³ m ³	1,380	
				RAZEM	1,380
9 d.1.1	ZKNR C-1 0402-03	Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych (3,2*2+2,7*2+26,7*2+5,67*2+3,1*2)*2,5-(2,4*2,25*3+2,45*2,13*3+2,8*1,4)+[2,82+2,34]*2,50+[3,25*2+2,98*2]-[1,19*0,80+2,50*1,50+0,9*2]+[5,56*2+3,03]*2,50	m ² m ²	225,308	
				RAZEM	225,308
10 d.1.1	ZKNR C-1 0402-09	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych 8,4+108+2,82*2,34+3,25*2,98+3,03*5,56	m ² m ²	149,531	
				RAZEM	149,531
11 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.9	m ² m ²	225,308	
				RAZEM	225,308
12 d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.10	m ² m ²	149,531	
				RAZEM	149,531
1.2		Wywozy gruzu i złomu			
13 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.1*0,1*0,02+poz.2*0,04+poz.5*0,16+poz.7*0,2+poz.8	m ³ m ³	9,610	
				RAZEM	9,610
14 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km poz.13	m ³ m ³	9,610	
				RAZEM	9,610
15 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km Krotność = 3 poz.14	m ³ m ³	9,610	
				RAZEM	9,610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,15	t t	 0,150	
				RAZEM	0,150
17 d.1.2	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Ściany, sufity			
18 d.1.3	NNRNKB 202 0195-01	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 2,82*2,50-0,9*2,0	m ² m ²	 5,250	
				RAZEM	5,250
19 d.1.3	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża typu "L" 1,2*3*11+1,2*4+1,2*2*2	m belki m belki	 49,200	
				RAZEM	49,200
20 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych fabrycznie wykończone 15+2	szt. szt.	 17,000	
				RAZEM	17,000
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,10*4+1,00*2,10*9+1,10*2,10*2+0,90*2,10*2	m ² m ²	 34,860	
				RAZEM	34,860
22 d.1.3	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 2,8*1,4	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
23 d.1.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2,44*2,25*2	m ² m ²	 10,980	
				RAZEM	10,980
24 d.1.3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,1*4+1,2*2*17+0,9*17	m m	 64,500	
				RAZEM	64,500
25 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.9	m ² m ²	 225,308	
				RAZEM	225,308
26 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (2,4*2,25*3+2,45*2,13*3)*0,25	m ² m ²	 7,964	
				RAZEM	7,964
27 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.10	m ² m ²	 149,531	
				RAZEM	149,531
28 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.25+poz.26	m ² m ²	 233,272	
				RAZEM	233,272
29 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.10	m ² m ²	 149,531	
				RAZEM	149,531
30 d.1.3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne (3,2*2+2,7*2+26,7*2+5,67*2+3,1*2)*1,1+[2,82*2+2,34]*1,1+[5,56*2+3,03]*1,1	m ² m ²	 115,357	
				RAZEM	115,357
31 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.25+poz.26+poz.27-poz.30	m ² m ²	 267,446	
				RAZEM	267,446
32 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m ²	267,446	
				RAZEM	267,446
1.4		Posadzki.			
33 d.1.4	ZKNR C-2 0604-01	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa poz.2	m ² m ²	 149,531	
				RAZEM	149,531
34 d.1.4	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm poz.33	m ² m ²	 149,531	
				RAZEM	149,531
35 d.1.4	ZKNR C-2 0502-07	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne - grunt głęboko penetrujący poz.33	m ² m ²	 149,531	
				RAZEM	149,531
36 d.1.4	ZKNR C-2 0506-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ² poz.35	m ² m ²	 149,531	
				RAZEM	149,531
37 d.1.4	ZKNR C-2 0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm poz.1	m m	 89,230	
				RAZEM	89,230
1.5		Roboty pozostałe			
38 d.1.5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów. Karnisze, lampy, tablice, włączniki itp. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000