

Przedmiar robót inwestorski

Złoty Potok Zespół Szkół

Remont korytarza przy pokojach sypialnych na piętrze w segmencie dziewczyn Remont schodów klatki schodowej w budynku internatu

Budowa: jw.

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe budowlane

Lokalizacja: jw.

Inwestor: Zespół Szkół w Złotym Potoku
im. Władysława Szafera
ul. Kościuszki 7
42-253 Janów

Tabela elementów robót scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Złoty Potok Zespół Szkół Remont korytarza przy pokojach sypialnych na piętrze w segmencie dziewczyn Remont schodów klatki schodowej w budynku internatu	
1	Remont korytarza przy pokojach sypialnych na piętrze w segmencie dziewczyn	
2	Remont schodów klatki schodowej w budynku internatu	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Złoty Potok Zespół Szkół Remont korytarza przy pokojach sypialnych na piętrze w segmencie dziewczyn Remont schodów klatki schodowej w budynku internatu netto	

Przedmiar robót inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Złoty Potok Zespół Szkół Remont korytarza przy pokojach sypialnych na piętrze w segmencie dziewczyn Remont schodów klatki schodowej w budynku internatu		
1	Element	Remont korytarza przy pokojach sypialnych na piętrze w segmencie dziewczyn		
1.1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych, ponad 2 m ² ,	m ²	3,07
1.2	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - wykucie obustronnej bruzdy pod nadproża prefabrykowane L19	m	15,00
1.3	KNR 401/346/5	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadprożowych L19, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły	szt	8,00
1.4	KNR 401/333/10	Podkucie muru dla wykonania podpór betonowych, poduszek	szt	8,00
1.5	KNR 401/206/2	Betonowanie poduszek dla belek prefabrykowanych L19	szt	8,00
1.6	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych L19	m	9,00
1.7	KNR 401/313/6	Obmurowanie końców belek	m	1,60
1.8	KNR 3/702/4	Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi płycinowych 3szt	m ²	4,80
1.9	KNR 3/702/4	Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi drewnianych EI30	m ²	1,60
1.10	KNR 401/804/8	Skucie cokołka cementowego	m	54,00
1.11	KNR 401/811/7	Zerwanie posadzki z masy lastrykowej	m ²	60,43
1.12	KNR 936/204/1	Zerwanie parkietu	m ²	15,37
1.13	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej - ściany, pas 0,7m od posadzki	m ²	59,00
1.14	KNR 903/107/1 (1)	Tynki wewnętrzne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wapienny z suchej mieszanki	m ²	59,00
1.15	KNR 401/1202/9 NNRNKB 202/1134/2 (1)	Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów i zagruntowanie podłoża	m ²	162,80
1.16	NNRNKB 202/1134/2 (1) KNR 12/829/1	Likwidacja lamperii	m ²	87,00
1.17	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	75,80
1.18	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	174,00
1.19	KNR AT 2/2057/1	Przyklejenie narożników ochronnych do gipsu	m	43,00
1.20	KNR 913/301/2 KNR 913/301/3	Wykonanie podkładu z gotowej suchej mieszanki betonowej grub. 50 mm	m ²	75,80
1.21	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie wylewki siatką stalową/zbrojenie rozproszone włókna stalowe	m ²	75,80
1.22	KNR AT 27/401/3	Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr.1mm z folii w płynie, wykonywana ręcznie	m ²	75,80
1.23	KNR 2/1208/1 KNR 2/1208/2	Wylewka samopoziomująca, korygująco-wyrównująca wewnątrz budynków pod wykładzinę podłogową	m ²	75,80
1.24	KNR 202/1113/6	Klejenie w narożach pomieszczenia listwy wyobleniowej 25x25mm	m	60,50
1.25	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny homogenicznej, rulonowe PCV z wywinięciem na ściany	m ²	83,40
1.26	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	83,40
1.27	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoża preparatem Ceresit CT 17 pod malowanie emulsyjne sufity	m ²	75,80
1.28	KNR 2/1402/3 (1)	Malowanie podłoża gipsowych, farbą emulsyjną akrylową 2-krotnie (dm ³) sufity	m ²	75,80
1.29	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoża preparatem Ceresit CT 17 pod malowanie emulsyjne ściany	m ²	34,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.30	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłogi gipsowych, farbą emulsyjną akrylową 2-krotnie (dm3) ściany	m2	34,80
1.31	KNRW 202/152 1/1 KNRW 202/152 1/3	Malowanie powierzchni farbą natryskową Dialcolor, tapeta natryskowa z zagruntowaniem - ściany	m2	139,20
1.32	KNRW 202/1521/6	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) - dodatkowe lakierowanie tapety natryskowej	m2	139,20
1.33	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie posadzki folią	m2	66,00
1.34	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie drzwi folią malarską	m2	38,00
1.35	DC 21/704/1 (1)	Montaż nakładki na istniejący parapet p/a	m	3,00
2	Element	Remont schodów klatki schodowej w budynku internatu		
2.1	KNR 401/807/4	Skucie posadzki lastrykowej na podestach	m2	13,53
2.2	KNR 401/804/8	Zerwanie cokołka cementowego	m	19,40
2.3	KNRW 712/304/1	Odtłuszczenie powierzchni poziomej	m2	15,22
2.4	KNR BC 5/612/1	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach poziomych - podesty	m2	15,22
2.5	KNNRW 2/1208/ 1 KNNRW 2/1208/ 2	Wylewka samopoziomująca, korygująco-wyrównująca wewnątrz budynków pod płytki gresowe na podestach	m2	15,22
2.6	NNRNKB 202/2807/4 (2)	Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4 mm - płytki układane na podestach	m2	15,22
2.7	KNRW 712/304/1	Odtłuszczenie powierzchni poziomej stopnic	m2	8,42
2.8	KNR BC 5/612/1	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach poziomych - stopnice 16szt	m2	8,42
2.9	KNRW 712/304/2	Odtłuszczenie powierzchni pionowej podstopnic	m2	4,20
2.10	KNR BC 5/612/2	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach pionowych - podstopnice 16szt	m2	4,20
2.11	KNNRW 2/1208/ 1 KNNRW 2/1208/ 2	Wylewka samopoziomująca, korygująco-wyrównująca wewnątrz budynków pod płytki ceramiczne - stopnice i podstopnice	m2	12,62
2.12	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4 mm, - płytki układane na stopnicach i podstopnicach	m2	12,62
2.13	KNR BC 5/612/2	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach pionowych - cokolik w klatce schodowej	m2	2,91
2.14	NNRNKB 202/2809/1 (2)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	m	19,40
2.15	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników, podestów, spoczników, biegów i balustrad folią	m2	35,00
2.16	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu budowlanego samochodami skrzyniowymi, do 1 km	m3	1,00
2.17	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu budowlanego samochodami skrzyniowymi, dopłata za każdy następny 1 km (kol.13-15) Krotność=9	m3	1,00
2.18	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3	1,00