
Modernizacja SP2 Olsztynek

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POSADMODERNIZACJA POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTA-
WOWEJ NR 2 IM. WITOLDA PILECKIEGO W OLSZTYNKU
ADRES INWESTYCJI : ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WITOLDA PILECKIEGO W OLSZTYNKU, ul. Ostródzka 2, 11-015 Ol-
sztynek/ Gmina Olsztynek.
ADRES INWESTORA : ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Sołodyna
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WITOLDA PILECKIEGO W OLSZ-TYNKU, ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek					
1 Prace rozbiórkowe					
1	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Ostrożny demontaż drabinek	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Ostrożny demontaż osłon grzejników	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Ostrożny demontaż bramek do piłki ręcznej i wyposażenia sportowego	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
5	KNR 4-04 0509-01	analogia: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
6	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych gr. 32 mm	m ²		
d.1		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
7	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 76 x 63 mm, ułożonych krzyżowo	m		
d.1		1500	m	1500.000	
				RAZEM	1500.000
8	KNR 4-01 0108-13	Analogia: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadów z rozbie- ranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km	m ³		
d.1		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
2 Wykonanie podkładu cementowego wraz z izolacją termiczną					
9		Opróżnianie instalacji z wody i odłączenie wężła ciepłego	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
d.2		38+15+38	m	91.000	
				RAZEM	91.000
11	KNR 4 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
d.2		38+15+38	m	91.000	
				RAZEM	91.000
12	KNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
d.2		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych posadzkowych EPS 100 grub 5 cm, izolacje poziome, na sucho, 1 warstwa	m ²		
d.2		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
14	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
d.2		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
15	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
16	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 8	m ²		
d.2		15*38.7	m ²	580.500	
				RAZEM	580.500
3 Wykonanie nowej systemowej podłogi sportowej					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe 15*38.7	m ² m ²	 580.500	
				RAZEM	580.500
18 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	analogia. Ułożenie podkładu elastycznego z pianki amortyzującej gr. 15 mm w płytach 15*38.7	m ² m ²	 580.500	
				RAZEM	580.500
19 d.3	KNR 0-21 4007-02	warstwa konstrukcyjna płyta sklejka liściasta konstrukcyjna EN 636-3 gr 15 mm, łączona na podwójny pióro-wpust z klejeniem i szpachlowaniem łączeń 15*38.7	m ² m ²	 580.500	
				RAZEM	580.500
20 d.3	KNR 2-02 1112-04	Analogia: Posadzki z wykładzin sportowych z naturalnego linoleum bez warstwy izolacyjnej rulonowe np. Tarkett Linosport XF2 gr. 3,2 mm 15*38.7	m ² m ²	 580.500	
				RAZEM	580.500
21 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15*38.7	m ² m ²	 580.500	
				RAZEM	580.500
22 d.3	KNR 2-02 1113-08	Systemowe listwy przyściennie drewniane - do podłogi sportowej 2*15+2*38.7+3	m m	 110.400	
				RAZEM	110.400
23 d.3	kalk. własna	Malowanie linii boisk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Montaż drabinek z odzysku 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Montaż osłon grzejników 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Montaż bramek do piłki ręcznej i pozostałego sprzętu sportowego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000