

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-064

Nazwa robót: Modernizacja sali gimnastycznej szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynku
 Lokalizacja: ul. Ostródzka 2 , 11-015 Olsztynek

PRZEDMIAR 000-00-064

Strona 1

10-01-2023

SYKAL-003394

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1.1	ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE				
1.1.2	ROZDZIELNICA RG-1				
1.1.2	80	KNNR 5 0404-07	Rozbudowa rozdzielni TH	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.1.2	90	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik pożarowy certyfikowany 4P, 63A	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.1.2	100	KNNR 5 0407-04	Automatyczny przełącznik faz	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.1.2	140	KNNR 5 0407-04	Wskaźnik obecności napięcia	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.1.2	170	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B10, 6 kA	szt	9,000
1.1.2	180	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10, 6 kA	szt	4,000
1.1.2	200	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25 A, 30 mA, A, 6 kA	szt	1,000
1.1.2	210	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik różnicowoprądowy 1P 25 A, 30 mA, A, 6 kA	szt	1,000
1.1.2	220	KNNR 5 0407-01	Stycznik 1P, 1NC, 24 V	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.3	KABLE I PRZEWODY				
1.3	390	KNNR 5 0201-02	Przedwód HDXpzo 4x1,5	metr	600,000
1.3	400	KNNR 5 0201-02	Przedwód N2XH-J 4x1,5	metr	120,000
1.3	420	KNNR 5 0201-02	Przewód NHXH-J FE180/E90 5x1,5	metr	5,000
2	INSTALACJA OŚWIETLENIA				
2.1	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE				
2.1.1	OPRAWY OŚWIETLENIOWE				
2.1.1	590	KNNR 5 0503-01	Oprawa AW1	kmpl	4,000
2.1.1	600	KNNR 5 0503-01	Oprawa AW2	kmpl	2,000
2.1.1	610	KNNR 5 0503-01	Oprawa AW3	kmpl	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2.1.1	630	KNNR 5 0503-01	Oprawa EW1	kmpl	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	TRASY KABLOWE/UKŁADANIE PRZEWODÓW				
8	1260	KNR-W 5-05 1108-02	Układanie przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości w jednym pomieszczeniu	szt	400,000
8	1280	KNNR 5 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur	metr	500,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 500		500,000
8	1290	KNNR 5 0101-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	metr	100,000
8	1300	KNNR 5 0110-01	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) klejone	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000
8	1310	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	metr	120,000
8	1320	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	15,000
8	1330	KNNR 5 1209-0901	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu	szt	20,000
10	POMIARY I USŁUGI				
10	1410	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	11,000
10	1450	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	szt	11,000
10	1470	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt	1,000
10	1490	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	szt	2,000