

Przedmiar robót

CPV

45232300-5 - sieci teletechniczne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Budowa: **Przebudowa telekomunikacyjnej sieci Orange Polska S.A. w związku z zozbudową drogi gminnej w miejscowości Ciemień dz. nr 53**

Obiekt lub rodzaj robót: **Sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A. i Fiberhost S.A. - przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych**

Lokalizacja: **droga gminna w miejscowości Ciemień dz. nr 53**

Inwestor: **Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:

2026-02-07

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	CPV 45232300-5 - sieci teletechniczne 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli		
1	Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych Orange Polska S.A.		
1.1	Element		
1.1.1	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 3x2x0,5	odcinek	194
1.1.2	Budowa obiektów ochronnych z rur w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura RHDPE 50mm	m	32,5
1.1.3	Budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych fi58 zabezpieczających kabel w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	27,5
1.1.4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy 30-50 mm, układanie 1 kabla	m	152
1.1.5	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii I-II, kabel do Fi-30-mm, pierwszy	m	11
1.1.6	Montaż złączy, doziemnych, małoparowych KM-1	szt	6
1.1.7	Demontaż linii kablowych miedzianych, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm,	m	156
2	Zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii kablowych Fiberhost S.A.		
2.1	Element		
2.1.1	Budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych fi58 zabezpieczających kabel w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	52
3	Prace dodatkowe Orange		
3.1	Element		
3.1.1	Nadzór właścicielski operatora Orange Polska S.A.	godzina	8
3.1.2	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1