

Śniadowo, dn.16.03.2026 r.

RGIZ.271.1.2026

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00141835/01 z dnia 05 marca 2026 na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 105906B w m. Wierzbowo"

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie (Załącznik – Pytania) dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym wyjaśniamy:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający udostępni stosowne zgłoszenie zamiaru wykonania robót wyłonionemu Wykonawcy podczas przekazania terenu budowy.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyjaśnia, iż załącznikami do SWZ określającymi przedmiot zamówienia są zarówno projekt techniczny, przedmiar, kosztorys ofertowy jak i STWiORB. Projektowane konstrukcje jezdni zostały przedstawione szczegółowo na przekrojach poprzecznych z dokreśleniem odcinków, na których mają być wykonane. W związku z tym dookreśla się, że na zadaniu występują dwa typy konstrukcji jezdni:

1. *Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni asfaltowej*
 - *warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm*
 - *warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm*
 - *istniejąca nawierzchnia asfaltowa*
2. *Konstrukcja jezdni z wymianą podbudowy*
 - *warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm*
 - *warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm*
 - *podbudowa z kruszywa łamanego – 22cm*
 - *stabilizacja cementowa – 10cm*

W związku Zamawiający wprowadza zmiany w SWZ i Projekcie Umowy w powyższym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający udostępnia STWiORB

Odpowiedź na pytanie 4

Parametry siatki zostały wskazane w STWiORB, które Zamawiający przekazuje w załączeniu. Siatkę zbrojącą należy wbudować na jezdni 0+000 – 0+248 na odcinku od km0+190 do km 0+240 (na łuku drogi).

Odpowiedź na pytanie 5

Projekt przewiduje rozbiórkę przepustu w km około 0+001 (przy skrzyżowaniu).

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający posiada decyzję wodnoprawną na rozbiórkę przepustu. Dokumenty zostaną przedstawione wyłonionemu wykonawcy podczas przekazania terenu budowy.

Odpowiedź na pytanie 7

Przepust do rozbiórki jest przepustem nieczynnym, znajdującym się pod konstrukcją jezdni, niewidoczny w terenie. Nie posiada ścianek czołowych ani obrukowania. Analizując przepusty znajdujące się w bliskim sąsiedztwie należy przyjąć, że jest to przepust betonowy o średnicy 40cm.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizacji metodą „na miejscu”.

Odpowiedź na pytanie 9

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi. Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji ani wykonania zabezpieczeń dla urządzeń zlokalizowanych w remontowanej jezdni.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający nie przewiduje przełożenia ani zabezpieczenia istniejących sieci wodociągowych.

Odpowiedź na pytanie 12

Realizacja robót wymaga wykonania COR na czas prowadzenia robót. Jej wykonanie leży po stronie Wykonawcy i należy przewidzieć w ofercie cenowej. Zamawiający wyraża zgodę na czasowe zamknięcie odcinka drogi w celu rozbiórki przepustu.

Odpowiedź na pytanie 13

Utylizacja materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy i należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający nie wskazuje sposobu rozmieszczenia płyt ażurowych. Ewentualne uzgodnienia będą dokonywane na etapie realizacji robót. Zamawiający załącza STWiORB.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych i PZJ.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający wprowadził zapisy dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur w Załączniku nr 1 – projekcie umowy.

Odpowiedź na pytanie 17

Na terenie obejmującym realizację zadania nie znajdują się zabytki archeologiczne.

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający informuje, że kapliczka znajduje się poza zakresem robót.

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający wyjaśnia, iż załącznikami do SWZ określającymi przedmiot zamówienia są zarówno projekt techniczny, przedmiar, kosztorys ofertowy jak i STWiORB.

Odpowiedź na pytanie 20

Wykonanie COR leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje wykonania nowego projektu SOR.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający informuje, że należy wykonać nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych.

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski

