

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul, Sandomierska 106
ADRES INWESTYCJI : Kielce 25-318 ul Sandomierska 106
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-318 ul Mickiewicza 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Artur Dutkiewicz
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45300000-0	Roboty instalacyjne			
1.1	45332300-6	Kanalizacja			
1.1.1		Demontaż pionów kanalizacyjnych, demontaż podejść kanalizacyjnych do urządzeń			
1	KNR 4-02 d.1. 0234-12 1.1 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna PVC	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-02 d.1. 0234-13 1.1	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-02 d.1. 0234-02 1.1 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust PVC podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR 4-02 d.1. 0230-08 + 1.1 KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		18,81*7+9,30	m	140,970	
		0,90*2	m	1,800	
		22*1,50+5*1,5+7*1,5	m	51,000	
				RAZEM	193,770
5	KNR-W 4-02 d.1. 0234-07 1.1 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-02 d.1. 0234-08 1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową korki pvc kanalizacyjne śr. 100 mm	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR-W 4-02 d.1. 0234-06 1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka korki pvc kanalizacyjne śr 50 mm	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	27,000
8	KNR-W 4-02 d.1. 0234-03 1.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR-W 4-02 d.1. 0232-03 z.o. 1.1 2.9. analogia	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		poz.5+poz.7+poz.8	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
10	KNR-W 4-02 d.1. 0232-04 z.o. 1.1 2.9. analogia	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		poz.6	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNR 4-04 d.1. 1107-04 + 1.1 KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu, urządzeń, izolacji i elementów porozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - dodatk za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < 15 km> Transport złomu, urządzeń, izolacji i elementów porozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analogia d.1. analogia 1.1	Utylizacja	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej			
1.1.1		Wykonanie pionów kanalizację sanitarną wraz z podłączeniami do urządzeń			
2.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 1.2.1	KNR-W 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	mśc.		
		2	mśc.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1. 1.2.1	KNR-W 4-02 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	mśc.		
		7	mśc.	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.1. 1.2.1	KNR-W 4-02 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
17 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		0,90*2	m	1,800	
		22*1,50+5*1,5+7*1,5	m	51,000	
		76,60	m	76,600	
				RAZEM	129,400
18 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		9,5+18,81	m	28,310	
		15,10	m	15,100	
				RAZEM	43,410
19 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		112,66	m	112,660	
				RAZEM	112,660
20 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0209-03 analogia	Montaż rur wywiewnych <i>rura wywiewna PVC w komplecie zestaw składa się z rury, komin uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm'</i>	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		poz.6	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
22 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1. 1.2.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
24 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm <i>Zawór napowietrzający</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm <i>syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm</i>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm <i>syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm</i>	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
27 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
28 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		27	kpl.	27,000	
				RAZEM	27,000
29 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
30 d.1. 1.2.1	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1. 2.2		Wykonanie instalacji kanalizacji skroplin			
31 d.1. 1.2.2	KNR AT-17 0101-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
		64*35	cm	2240,000	
				RAZEM	2240,000
32 d.1. 1.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
33 d.1. 1.2.2	KNR-W 2-15 0110-04 analogia	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach budynkach niemieszkalnych	m		
		2,15	m	2,150	
				RAZEM	2,150
34 d.1. 1.2.2	KNR-W 2-15 0110-03 analogia	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach budynkach niemieszkalnych	m		
		272	m	272,000	
				RAZEM	272,000
35 d.1. 1.2.2	KNR-W 2-15 0110-02 analogia	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach budynkach niemieszkalnych	m		
		53,80	m	53,800	
				RAZEM	53,800
36 d.1. 1.2.2	KNR-W 2-15 0110-01 analogia	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach budynkach niemieszkalnych	m		
		215,36	m	215,360	
				RAZEM	215,360
37 d.1. 1.2.2	KNR 2-15 0205-01 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		275,50	m	275,500	
				RAZEM	275,500
38 d.1. 1.2.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm <i>Przelotowy suchy syfon skroplin</i>	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000