
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Aranżacja i kolorystyka wnętrz w wybranych pomieszczeniach obiektu

ADRES INWESTYCJI: Rzeszów, ul. Warzywna 1

NAZWA INWESTORA: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ADRES INWESTORA: ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: 21.08.2025 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

21.08.2025 r.

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	OKŁADZINY GK	1	6
2	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	7	13
2.1	Wykończenie sufitów	7	8
2.2	Elementy montażowe	9	13
3	WYPOSAŻENIE	14	17
4	BIAŁY MONTAŻ	18	19
4.1	Baterie	18	18
4.2	Przybory	19	19
5	WYMIANA OŚWIETLENIA	20	20

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		OKŁADZINY GK			
1 d.1	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKB)	m2		
		obudowa słupków stalowych -szarnia 4,76 * 3,32	m2	15,803	
				RAZEM	15,803
2 d.1	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (1x płyta GKBI)	m2		
		łazienki 15,90 * 0,37 + 1,55 * (2,52 - 0,37)	m2	9,216	
				RAZEM	9,216
3 d.1	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (1x płyta GKB)	m2		
		hall 13,21 + 24,31 - poz.4	m2	32,661	
		hall- zabudowa 3,68 + 2,15	m2	5,830	
		portiernia 10,53	m2	10,530	
				RAZEM	49,021
4 d.1	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (1x płyta GKB) - wraz z wełną mineralną gr. 30,0 cm	m2		
		hall 1,82 * 2,67	m2	4,859	
				RAZEM	4,859
5 d.1	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (1x płyta GKB) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 6,0cm	m2		
		wiatrołap 3,69 * 2,68	m2	9,889	
				RAZEM	9,889
6 d.1	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (1x płyta GKB, gr. 1,25cm + 1x płyta GKB, gr. 1,25cm) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 6,0cm	m2		
		portiernia (0,64 + 0,89) * 2,70	m2	4,131	
				RAZEM	4,131
2		WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE			
2.1		Wykończenie sufitów			
7 d.2.1	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji; pokrycie jednowarstwowe	m2		
		portiernia 15,25	m2	15,250	
		hall 9,50	m2	9,500	
				RAZEM	24,750

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.2.1	kalk. własna	Blenda maskująca (zabudowa pionowa), specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		portiernia (2,43 + 3,61) * 0,23	m2	1,389	
				RAZEM	1,389
2.2		Elementy montażowe			
9 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ażurowej ścianki HPL, specyfikacja zgodnie z projektem	m		
		2,87 + 0,50	m	3,370	
				RAZEM	3,370
10 d.2.2	kalk. własna	Wykonanie miejsca na logo szkoły, zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy donicy, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		wiatrołap (0,35 + 1,49) * 0,60	m2	1,104	
				RAZEM	1,104
12 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 85x150 cm, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		hall 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 85x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		wiatrołap 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		WYPOSAŻENIE			
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki do WC, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza łazienkowego 20x20 cm, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra łazienkowego 65x80 cm, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		BIAŁY MONTAŻ			
4.1		Baterie			
18 d.4.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące dla niepełnosprawnych ze stałą wylewką, aeratorem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Przybory			
19 d.4.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01	Przycisk spłukujący do WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		WYMIANA OŚWIETLENIA			
20 d.5	kalk. własna	Wykonanie wymiany oświetlenia w hallu, wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000