



Rzut mieszkania  
ul. Mireckiego 1/4, Police

- Prace związane z istniejącymi przewodami kominowymi:
- 1 - wentylacja łazienki w lokalu nr 4
  - 2 - przewód do zaśniepienia w lokalu nr 4 (pozostaje podłączenie wentylacji w lokalu nr 2)
  - 3 - przewód do zaśniepienia w lokalu nr 1 (pozostaje podłączenie pieca kaflowego w lokalu nr 2)
  - 4 - przewód do zaśniepienia w lokalu nr 4 (pozostaje podłączenie pieca kaflowego w lokalu nr 2 i 5)

projektuje się przewód kominowy:

- a) z kuchni - 1 przewód do okapu
- b) z kuchni - 1 przewód wentylacyjny
- c) z łazienki - 1 przewód powietrzno-spalinowy

#### OZNACZENIA:

pion kan. san. wyprowadzony ponad dach

projektowana pozioma kanalizacja sanitarna

woda zimna (ZW)

woda ciepła (CW)

ZW i CW z rur - Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal,

Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C), w zakresie średnic 16 - 40 mm typ PE-RT/Al/PE,

Połączenia zaprasowywane typu Press

#### Uwaga:

- przewody instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzane nad posadzka w bruzdach ściennych
- po zmianie pionów kanalizacyjnych z średnic mniejszych niż 110mm na 110
- sprawdzić czy w piwnicach przewody poziome o średnicy => 110mm
- jeżeli kanalizacja jest z przewodów mniejszych niż 110
- wymienić na 110; lub podłączyć w miejscu gdzie przewody są >=110mm
- wymiana pionów wody ziemnej wykonać od głównego przewodu
- w piwnicy do stropu lokalu objętego projektem

## PT RZUT LOKALU - INSTALACJE WOD-KAN

INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES	ul. Mireckiego 1/4, Police		
INWESTYCJA:	ul. Mireckiego 1/4, Police		
OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy	
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Agnieszka Cichocka	ZAP/0222/PWOS/10	
projektant:			
INSTALACJE SANITARNE	dr inż. Adam Krupski	ZAP/0072/PWOS/06	
sprawdzający:			

PAAKOWIA PROJEKTOWA	DATA:	10.2023
	SKALA:	1:50
www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031864	NR RYS.:	S-01