



Sulechów, 3 marca 2026 r.

ZPW.271.8.2026

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie

Informuję, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Proszę o wyjaśnienie poz. 10 w przedmiarze robót. W opisie – wywóz gruzu z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 2 km. Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu, czy należy doliczyć krotność kilometrów do 10 km?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże miejsca wywozu. Najbliższy punkt przyjmujący gruz oddalony jest od miejsca budowy o ok. 3,5 km. Wykonawca powinien w wycenie ująć koszty zdeponowania gruzu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia opis pozycji nr 10 – poprawiony pomocniczy przedmiar robót w załączeniu do niniejszego pisma.

2. Proszę o wyjaśnienie poz. 27 oraz poz. 44 w przedmiarze robót. W opisie podano – wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną w jednostkach 20 mb. W obmiarze nie podano szerokości.

Odpowiedź:

Pozycje dotyczą remontu nawierzchni asfaltowej przy połączeniu budowanej drogi z jezdnią ul. Sportowej. Należy przyjąć szerokość do 0,5 m.

3. Proszę o wyjaśnienie poz. 51 w przedmiarze robót. W opisie podano podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 gr. 10 cm – obmiar 182,20 m², w tabeli 555 m².

Odpowiedź:

Prawidłowy obmiar w poz. 51 powinien wynosić: 184,20 m².

Zamawiający załącza poprawiony pomocniczy przedmiar robót z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien sprawdzić ilości na podstawie załączonej w postępowaniu dokumentacji projektowej.

4. Proszę o wyjaśnienie poz. 57 w przedmiarze robót. Nawierzchnia z kostki brukowej z mikrofazą gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchni chodnika

184,00 m², powierzchnia podbudowy pod chodnik 555,00 m². Ilość kostki nie pokrywa się z ilością podbudowy.

Odpowiedź:

Obmiar w przedmiarze robót w poz. 57 jest prawidłowy i wynosi: 184,20 m².

5. Proszę o wyjaśnienie poz. 53 w przedmiarze robót. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 4/31,5 mm – C90/3, warstwa dolna o grubości 20 cm – zjazdy. Obmiar 59,4 m², w tabeli 254,00 m².

Odpowiedź:

Prawidłowy obmiar w poz. 53 powinien wynosić: 59,4 m².

Zamawiający załącza poprawiony pomocniczy przedmiar robót z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien sprawdzić ilości na podstawie załączonej w postępowaniu dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert: 10.03.2026 r. godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert: 10.03.2026 r. godz. 10:15,
- nowy termin związania ofertą: 08.04.2026 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wojciech Szefner