

Znak sprawy: **OPZ.271.26.(13).2026**

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia 01 kwietnia 2026 roku budowę sieci wodociągów na terenie Gminy Koluszki,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie nr 10

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słonecznej w m. Gałków Duży.

Proszę o wyjaśnienie czy sieć wodociągowa w ul. Słonecznej oraz Dworcowej należy wykonać w rurze osłonowej PEHD DN 160 (zgodnie z pozycją 11 przedmiaru robót, „przewiert sterowany dla rury DN 110 wraz z zakupem rury osłonowej”) czy przewiertem sterowanym rurą PEHD RC SDR 11 DN 110?

Czy w przypadku zastosowania rury osłonowej PEHD DN160 sieć wodociągową można wykonać rurami DN 110SDR 17 (zgodnie z opisem projektu technicznego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie budowy wodociągu w ul. Słonecznej i Dworcowej przewiertem stosowany przy zastosowaniu rur PEHD RC SDR 11 DN110. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur DN110 SDR 17.

Pytanie nr 11

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pogodna Żakowice.

Proszę o wyjaśnienie ilości zasuw DN 100 na zadaniu – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowice, ul. Pogodna:

- zgodnie z przedmiarem robót poz.15 należy zamontować 6 kpl. zasuw DN 100
- zgodnie z węzłami załączonymi do projektu należy zamontować 19 kpl. zasuw DN100 (węzeł W1 -szt. 3, W10 szt. 3, punkt Hpp- szt. 1 oraz po dwie zasuwę na każdym węźle hydrantowym)
- zgodnie z opisem z projektu technicznego należy zamontować 5 kpl. zasuw DN 100.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość to 8 sztuk: w węźle W1 - 3 szt., W10 - 3 szt. oraz Hpp - 2 szt. Błędnie w części graficznej na rys. 4 Schemat węzłów, pokazano przy hydrantach: Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6 dodatkowo po 2 szt. hydrantów DN100mm żel. sfer. W ww. węzłach powinny być zamontowane zasuwę na odgałęzieniach Dn80mm żel. sfer. W węźle Hpp na rys. 4 powinny być dwie zasuwę DN100mm z żel. sfer. (zgodnie z planem zagospodarowania terenu), w celu umożliwienia odcięcia zasilania hydrantu. Zamawiający zamieszcza załącznik nr 1 do wyjaśnień - Przedmiar robót ul. Pogodna.

Pytanie nr 12

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pogodna Żakowice.

Prosimy o potwierdzenie sposobu montażu hydrantu Hpp na trójniku DN 100/80/100 na linii wodociągowej. Sposób montażu jest niezgodny ze sztuką budowlaną i nie daje możliwości odcięcia zasilania hydrantu – względy eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowanie hydrantu Hpp liniowego podziemnego, było spowodowane brakiem możliwości usytuowania hydrantu na odgałęzieniu z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną. Ww. rozwiązanie zostało zaakceptowane przez gestora sieci.

Podczas wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy odległość projektowanej sieci wodociągowej od istniejącej infrastruktury umożliwi montaż hydrantu na odgałęzieniu bocznym, możliwe jest wykonanie takiego rozwiązania zamiennego, uwzględniając konieczność zamontowania zasuw DN80mm z żel. sfer. na odgałęzieniu. W takim przypadku, zasuw DN100mm żel. sfer. ujęte w węźle Hpp będą zbędne. Sposób rozwiązania zamiennego należy bezwzględnie omówić z projektantem i uzyskać jego zgodę na ewentualne wprowadzenie ww. zmiany.

Pytanie nr 13

Proszę o wyjaśnienie długości przewiertów – Budowa sieci wodociągowej w m. Żakowice ul. Pogodna:

- zgodnie z przedmiarem robót poz. 4 oraz poz. 11 i 16 należy wykonać 71 mb przewiertów w rurze osłonowej,
- zgodnie profilem oraz mapą sieci wodociągowej należy wykonać 38 mb przewiertów w rurze osłonowej DN 225.

Odpowiedź:

Długość przewiertów wynosi 38mb. Zamawiający zamieszcza załącznik nr 1 do wyjaśnień - Przedmiar robót ul. Pogodna.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert upływa w dniu 09 kwietnia 2026 r. o godzinie 10.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 kwietnia 2026 r. o godzinie 11.00. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 09 kwietnia 2026 r. o godzinie 10:30. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08 maja 2026 r. (włącznie).

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kusiak - Stanisławska
Sekretarz Gminy