

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>roboty robiórkowe i konstrukcyjne</b>			
1	KNR 4-01		Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z	m		
d.1	0335-06		cegła na zaprawie wapiennej			
			Krotność = 2			
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	<b>3,200</b>
2	KNR-W 2-02		Założenie belek stalowych z osiatkowaniem (przebiecie	t		
d.1	0131-05		w ścianie)			
			Krotność = 2			
			0,25	t	0,250	
					RAZEM	<b>0,250</b>
3	KNPnRPDE		Rozbiórka muru o grubości 1 ceg. (kuchnia przebiecie	m2		
d.1	69-169c		w ścianie)			
			1,01 * 2,1	m2	2,121	
					RAZEM	<b>2,121</b>
4	KNR-W 4-01		Rozebranie okładziny ściennej (kuchnia, zmywalnia i	m2		
d.1	0821-08		wc)			
			(6,35 + 2,74 + 2,74 + 6,35 + 3,94 + 3,94 + 2,3 + 7,23)	m2	71,180	
			* 2			
					RAZEM	<b>71,180</b>
5	KNR-W 4-01		Rozebranie okładziny ściennej (sanitariaty	m2		
d.1	0821-08		ogólnodostępne)			
			(23 + 1,45 + 1,45 + 1,45 + 1,45 + 1,45 + 1,45) * 2	m2	63,400	
					RAZEM	<b>63,400</b>
6	KNR 13-23		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych we	m2		
d.1	0107-02		wszystkich pomieszczeniach			
			371,3 - 33,99 - 8,71	m2	328,600	
					RAZEM	<b>328,600</b>
7	KNK 7-28		Rozebranie podłogi drewnianej sceny	m2		
d.1	0301-01					
			33,99	m2	33,990	
					RAZEM	<b>33,990</b>
<b>2</b>			<b>roboty remontowe</b>			
8	KNR 4-03		Tynkowanie wnek po zamontowaniu belki nadproża w	m2		
d.2	1013-03		kuchni			
			3	m2	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
9	ZKNR C-1		- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m2		
d.2	0301-01					
			371,3 - 33,99 - 8,71 + 20	m2	348,600	
					RAZEM	<b>348,600</b>
10	KNR 2-02		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych z cokolikami;	m2		
d.2	1118-10		płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą			
			(wszystkie pomieszczenia)			
			371,3 - 33,99 - 8,71 + 20	m2	348,600	
					RAZEM	<b>348,600</b>
11	KNR AT-42		Okładziny ściennie na kleju epoksydowym; płytki o	m2		
d.2	0106-06		wymiarach 45x45 cm (kuchnia, zmywalnia, wc i			
			sanitariatu ogólnodostępne)			
			71,18 + 63,4	m2	134,580	
					RAZEM	<b>134,580</b>
12	KNR 9-27		Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk,	m2		
d.2	0101-09		cegła			
			(160 * 3) + (85 * 4,5)	m2	862,500	
					RAZEM	<b>862,500</b>
13	KNR K-11		Szpachlowanie powierzchni na ścianach sztywnymi	m2		
d.2	0205-01		szpachlami cementowo-polimerowymi nakładanymi			
			ręcznie			
			(160 * 3) + (85 * 4,5)	m2	862,500	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>862,500</b>
14	KNKRB 3 0605-05		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian z przetarciem tynków (wszystkie pomieszczenia, pomieszczenia z okładziną ceramiczną od wys. 2m do sufitu)	m2		
			154 * 3,5 + [(25,4 + 14,13 + 18,2 + 13,06 + 10,2) * 0,5]	m2	579,495	
					RAZEM	<b>579,495</b>
15	KNKRB 3 0605-05		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów z przetarciem tynków (wszystkie pomieszczenia)	m2		
			371,30	m2	371,300	
					RAZEM	<b>371,300</b>
16	KNNR-W 3 0703-04		Boazeria panelowa	m2		
			(0,72 + 1,03 + 3,74 + 7,97 + 3,74 + 1,03 + 0,72) * 2,5	m2	47,375	
					RAZEM	<b>47,375</b>
17	TZKNBK XI -53		Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych na scenie	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	<b>34,000</b>
18	KNR AT-43 0212-02		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) (sufit sala główna)	m2		
			192,25	m2	192,250	
					RAZEM	<b>192,250</b>
19	KNR-W 4-01 0405-04		Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew (sufit kuchnia)	m2		
			17,40	m2	17,400	
					RAZEM	<b>17,400</b>
<b>3</b>			<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
20	KNR 13-12 0902-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m2		
			[(0,8 * 2) * 6] + (0,9 * 2) + [(1,9 * 2,06) * 2] + (1,65 * 2,06) + (0,9 * 2,06) + (0,9 * 2,06)	m2	26,335	
					RAZEM	<b>26,335</b>
<b>4</b>			<b>Roboty sanitarne i wykonanie wentylacji</b>			
21	KNR AT-61 0201-03		Montaż kształtek wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 125 mm	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
22	KNNR 8 0225-05		Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
23	KNNR 8 0225-03		Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
24	KNR 2-15/G EBERIT 0102-03		Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
25	KNNR 4 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.4	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
27 d.4	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne - ustęp	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
28 d.4			wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowskowej i kuchni oraz sali nr 11	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>5</b>			<b>remont dachu</b>			
29 d.5	KNR AT-51 0602-01		Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hortalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża	m2		
			110	m2	110,000	
					RAZEM	<b>110,000</b>
30 d.5	KNNR 2 0504-02		Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			70 * 0,5	m2	35,000	
					RAZEM	<b>35,000</b>
31 d.5	KNR K-06 1103-05		Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wełny mineralnej	m2		
			450 + 70	m2	520,000	
					RAZEM	<b>520,000</b>
32 d.5	KNR 4-01 0522-05		Wymiana starego pokrycia z blachy nad salą na nowe pokrycie z blachy ocynkowanej	m2		
			340	m2	340,000	
					RAZEM	<b>340,000</b>
33 d.5	KNNR 3 0503-05		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem)	m2		
			340	m2	340,000	
					RAZEM	<b>340,000</b>
34 d.5	KSNR 3 0502-05		Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem (dachówka zakładkowa ceramiczna)	m2		
			70	m2	70,000	
					RAZEM	<b>70,000</b>
<b>6</b>			<b>ELEWACJA</b>			
35 d.6	KNR 9-13 0203-02		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,0 mm na ścianach płaskich	m2		
			(21 + 6 + 2,7 + 7 + 3 + 3 + 4,2 + 1,1 + 9,7 + 4) * 5	m2	308,500	
					RAZEM	<b>308,500</b>
36 d.6	KNR 9-27 0401-03		Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji	m2		
			(21 + 6 + 2,7 + 7 + 3 + 3 + 4,2 + 1,1 + 9,7 + 4) * 5	m2	308,500	
					RAZEM	<b>308,500</b>
<b>7</b>			<b>ZAKUP I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I MEBLE</b>			
37 d.7			zakup i podłączenie sprzętów kuchennych oraz stołów roboczych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
38 d.7			Zakup i wstawienie stołu dla 8 osób z krzesłami	kpl.		
			6	kpl.	6,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>6,000</b>
<b>8</b>			<b>WYMIANA OGRODZENIA</b>			
39 d.8	KNR-W 2-25 0307-03		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
			56 * 1,53	m2	85,680	
					RAZEM	<b>85,680</b>
40 d.8	KNR 2-25 0319-01		Ogrodzenia typu panelowego	m2		
			56 * 1,53	m2	85,680	
					RAZEM	<b>85,680</b>
<b>9</b>			<b>WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>			
41 d.9	KNR 5-10 0907-04		Układanie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 4x10 mm2 na podłożu ceglany	m		
			150	m	150,000	
					RAZEM	<b>150,000</b>
42 d.9	KNPnRPDE 48-106d		Montaż puszek - podłoże ceglane	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	<b>12,000</b>
43 d.9	KNP 18 0171-04.05		Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z wykonaniem otworu w podłożu ceglany mechanicznie	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	<b>20,000</b>
44 d.9	KNNR 5 1006-01		Tablica bezpiecznikowa wnąkowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
45 d.9	KNR-W 5-08 0512-01		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - LED	kpl.		
			34	kpl.	34,000	
					RAZEM	<b>34,000</b>
46 d.9	KNPnRPDE 53-116d		Montaż opraw oświetleniowych (kinkiety) - podłoże ceglane	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
<b>10</b>			<b>MONTAŻ KURTYNY SUFITOWEJ</b>			
47 d.10	KNR 5-04 0306-09/10		Montaż szyn aluminiowych prostokątnych pojedynczych, malowanych o przekroju 30x25 na suficie - szyna sufitowa do ciężkich zasłon biała	odc. 3m		
			4,5	odc. 3m	4,500	
					RAZEM	<b>4,500</b>
<b>11</b>			<b>WYKONANIE POM.CHŁODNI</b>			
48 d.11	KNR 7-24 0401-01		Obudowa chłodni z płyt izolacyjnych PWS o grubości 6 cm - ściany	m2		
			(1,95 + 0,88 + 1,26 + 0,74 + 0,75 + 1,8 + 1,38) * 3,05	m2	26,718	
					RAZEM	<b>26,718</b>
49 d.11			Agregat chłodniczy naścienny - maksymalnie dla 11,8 m <sup>3</sup>	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
50 d.11	KNR 7-24 0406-12		Drzwi chłodnicze - montaż drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>