
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek centrum kultury i opieki nad maluchem
ADRES INWESTYCJI : gm. Wola Mysłowska, m. Ciechomin, dz. 386/4
INWESTOR : Gmina Wola Mysłowska
ADRES INWESTORA : 21-426 Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 2026-02-04

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-02-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45330000-9	Instalacje sanitarne - zewnętrzne			
1.1	45000000-7	Roboty ziemne			
1		Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem	szt		
d.1.	kalk. własna				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III -	m ³		
d.1.	0217-04				
1		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	0501-01				
1		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-18	Kanały rurowe - zasypka o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	0501-01				
1	analogia	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III -	m ³		
d.1.	0230-01				
1		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1.	0236-02				
1		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-03				
1		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2	45332000-3	Kanalizacja sanitarna			
8		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	szt		
d.1.	kalk. własna				
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	45332000-3	Wodociąg			
9		Przebudowa przyłącza wodociągowego z przeniesieniem wodomierza	szt		
d.1.	kalk. własna				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	45332200-5	Instalacja gazowa			
10		Przebudowa przyłącza wodociągowego z przeniesieniem wodomierza	szt		
d.1.	kalk. własna				
4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45330000-9	Instalacje sanitarne - wewnętrzne			
2.1	45332000-3	Instalacja wodociągowa			
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm	m		
d.2.	0112-01				
1	analogia	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm	m		
d.2.	0112-02				
1	analogia	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2.	0116-01				
1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 2-15	Zawory odcinające fi 15	szt.		
d.2.	0131-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR-W 2-15	Zawory czerpalne fi 15	szt.		
d.2.	0131-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące automatyczne o śr. nominalnej	szt.		
d.2.	0137-02	15 mm			
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.2.	0101-10	gr.20 mm (N)			
1	analogia	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
18	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.2.	0101-11	gr.25 mm (N)			
1	analogia	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR 2-15	Kompaktowa stacja uzdatniania wody odwróconej osmozy q 3 l/s, 4bar -	szt.		
d.2.	0122-01	komplet			
1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15	Zestaw wodomierzowy Wodomierz dn15+zawór EA komplet	szt.		
d.2.	0119-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.	0112-01				
1	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22		Badanie jakości wody	urząd.		
d.2.	kalk. własna				
1		4	urząd.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur w budynkach niemieszkal-	m		
d.2.	0126-04	nych (rurociąg o śr. do 65 mm)			
1	analogia	Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		1	prób.		1.000
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
24	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.	0128-02				
1		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.2	45332000-3	Instalacja Kanalizacyjna			
25	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o	m		
d.2.	0208-01	połączeniach wciskowych			
2		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm , wewnątrz budynków o połącze-	m		
d.2.	0203-03	niach wciskowych			
2		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm , wewnątrz budynków o połącze-	m		
d.2.	0203-04	niach wciskowych			
2	analogia	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2-15	Tuleje ochronne o śr.nom. 250 mm	m		
d.2.	0101-04				
2	analogia	1	m	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2.	0222-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15	Wywietrzniki dachowe PCV 110/150	szt.		
d.2.	0213-03				
2	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko-	szt.		
d.2.	0208-03	wanego PCW o śr. 50 mm			
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko-	szt.		
d.2.	0208-05	wanego PCW o śr. 110 mm			
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
d.2.	GEBERIT				
2	0102-05	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 50x60	szt.		
d.2.	0221-02	(dostawa i montaż)			
2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-15	Montaż zlewów pojedynczych stalowych z syfonem gruszkowym (dostawa i	szt.		
d.2.	0221-02	montaż)			
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm	szt.		
d.2.	0212-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3	45331100-7	Instalacja C.O.			
37	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-	otw.		
d.2.	1006-05	cia do 1/2 cegły - śr. rury do 2x49 mm			
3		16	otw.	16.000	
				RAZEM	16.000
38	KNR 0-31	Rurociągi z HERZ-FH/PE-RT o śr. 16 mm ogrzewanie podłogowe	m		
d.2.	0201-01				
3	analogia	1691	m	1691.000	
				RAZEM	1691.000
39	KNR 0-31	Rurociągi z HERZ-FH/PE-RT o śr. 32 mm układane na przegrodach budowla-	m		
d.2.	0201-03	nych w budynkach			
3	analogia	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami PU lambda= 0,035w/m2 gr.30 mm	m		
d.2.	0104-15	(S)			
3		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
41	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami PU lambda= 0,035w/m2 gr.30 mm	m		
d.2.	0104-16	(S)			
3		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 0-31	Zawory i głowice termostatyczne	kpl.		
d.2.	0208-01				
3	analogia	13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
43	KNR 0-31	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z przepływomierzem od4-do14 ob-	kpl.		
d.2.	0312-09	wodów			
3	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR INSTAL	Automatyka rozdzielaczy podłogowych	szt.		
d.2.	0309-07				
3	analogia				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
45		Badania i próby	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
3					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	45331100-7	Kocioł gazowy + kotłownia			
46		Montaż kotła gazowego o mocy 35kW z zasobnikiem CWU, automatyką pogodową, przewodem spalinowym oraz instalacją gazową w kotłowni	szt		
d.2.	kalk. własna				
4					
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000