



- UWAGI OGÓLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
  3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
  4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
  5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
  6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

- UWAGI:
- STROPY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
  - ŚCIANY MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH NA CIENKIEJ SPOINIE LUB ZAPRAWIE ZWYKŁEJ WYMAGANIA (WG. PN-EN 1996-1-1):
    - a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1
    - b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ELEMENTU MUROWEGO  $f_b=15MPa$
    - c) KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTÓW MUROWYCH
    - d) KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBÓT
  - NA WSZYSTKICH ŚCIANACH WYKONAĆ WIĘDZE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
  - ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA WIĘNCÓW, PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁUGOŚCI 60cm, W JEDNYM MIEJSCU ŁĄCZYĆ MAX 50% ZBROJENIA.
  - W NAROŻACH STOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZBROJENIOWE.
  - ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO ZAKAŃCZAĆ PRZY TRZPIENIACH, SŁUPACH I ŚCIANACH ŻELBETOWYCH OTWARTYMI STRZĘPIAMI. TRZPIENIE ZABETONOWAĆ WYPEŁNIAJĄC OTWARTE STRZĘPIA.
  - W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIE WOLNO WYKONYWAĆ ŻADNYCH BRUZO. WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIANY.
  - WSZYSTKIE OTWORY I PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ŻELBETOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
    - ARCHITEKTURY
    - INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI
    - INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  - PRZED BETONOWANIEM PŁYTY STROPOWEJ I ŚCIAN OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE SŁUPÓW ORAZ TULEJE NA PRZEJŚCIU INSTALACJI
  - LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH (MUROWANYCH) WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
  - ŚCIANY NIENOŚNE I DZIAŁOWE NIEDOMUROWYWAĆ DO STROPU LUB BELKI POZOSTAWIAJĄC 20MM LUZU. PRZESTRZEŃ WOLNĄ WYPEŁNIĆ PIANKĄ MONTAŻOWĄ. DO ŚCIAN ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO STOSOWAĆ WYPEŁNIENIA O WŁAŚCIWEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
  - PRZYJĘTO ZAŁOŻENIE, ŻE ŚCIANY NIEDOWYMIAROWANE DO OSI GŁÓWNYCH BUDYNKU UŁOŻONE SĄ DOKŁADNIE W TYCH OSIACH (OSIE GŁÓWNE I ŚCIAN POKRYWAJĄ SIĘ)
  - RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [CM].

- UWAGI - ROBOTY ŻELBETOWE:
1. PRĘTY ZBROJENIOWE W OBRĘBIE OTWORÓW ROZSUNĄĆ 1/LUB PRZECIĄĆ I ZAGIAĆ, CHYBA ŻE POKAZANO INACZAJ NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH.
  2. SŁUPY ORAZ INNE ODŚLONIĘTE ELEMENTY BETONOWE FAZOWAĆ NA KRAWĘDZIACH 2x2cm.
  3. WE WSZYSTKICH ELEMENTACH BETON PO UŁOŻENIU WIBROWAĆ I PIELEGNOWAĆ.
  4. ELEMENTY NALEŻY BETONOWAĆ W CAŁOŚCI, NALEŻY UNIKAĆ PRZYPADKOWYCH PRZERW W BETONOWANIU.
  5. OTULENIE PRĘTÓW ZBR. 2 CM ( DLA FUND. 5 CM).
  6. IZOLACJA WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
  7. WYKONAĆ WARSTWY ŚCIERALNE I IZOLACYJNE W NAROŻNYCH MIEJSCACH.

BETON C20/25 (B25), W8  
BETON PODKŁADOWY C12/15 (B15)  
STAL: A-IIIIN  
KLASA CIĄGŁYWOŚCI "c" LUB "b"  
-średnice #10 i większe  
KLASA CIĄGŁYWOŚCI "b" LUB "a"  
-średnice #6 i #8  
OTULINA ZBROJENIA 50mm - FUNDAMENTY

inwestor	GMINA WOLA MYŚŁOWSKA, 21-426 WOLA MYŚŁOWSKA		
inwestycja	CIECHOMIN, DZ. EW. 386/4		
tytuł	RZUT PARTERU		skala 1:100
konstrukcja projektant	nr uprawnień	podpis	nr rys.
MGR INŻ. PIOTR GARBACIK	LUB/0058/P00K/10		02