

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

GOŚ.271.2.3.2026 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wykonawców z poprzedniego postępowania, które są aktualne w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedzi na pytania wykonawców z postępowania GOŚ.271.2.3.2025.

1. Czy stolarka ma być zamontowana w technologii ciepłego montażu tzn. na taśmy i parapety?

Odp. Tak

2. Czy stolarka okienna ma być obustronnie w kolorze czy od środka biała?

Odp. Od środka biała

3. Czy fundamenty mają być docieplone polistyrenem ekstrudowanym (XPS)?

Odp. Tak XPS

4. Czy krawędzie płyt styropianowych mają być gładkie czy frezowane?

Odp. Frezowane.

5. Proszę o potwierdzenie, że istniejąca elewacja nie podlega dociepleniu styropianem a jedynie tylko na wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej.

ODP. Elewacja jest już docieplona 20cm. Należy wykonać nową elewację.

6. Proszę o informację w jakiej technologii ma być wykonana instalacja wentylacji. W projekcie budowlanym jest wzmianka o mechanicznej instalacji wentylacji ale jest brak projektu wentylacji. Branża sanitarna nie zawiera działu z instalacją wentylacji. W przedmiarze robót występuje pozycja obróbka kominów natomiast na rysunkach elewacji brak jest kominów. Czy należy wybudować nowe kominy od poziomu stropu ponad dach w części istniejącej? Jeżeli tak to w jakiej technologii, proszę o podanie wytycznych.

ODP. W budynku ma być rekuperacja, kosztorysant błędnie wpisał dane o kominach.

7. W nowobudowanej części na rzutach brak jest zaznaczonych kominów w jakiej technologii będzie odbywała się wentylacja tej części budynku.

ODP. W budynku ma być rekuperacja, kosztorysant błędnie wpisał dane o kominach.

8. Proszę o doprecyzowanie i podanie danych technicznych dot. ścianek systemowych z drzwiami z HPL w kabinach WC.

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

ODP. Kabiny z płyty Hpl (płyta kompaktowa o przekroju brązowym lub czarnym - jednolitym , wodoodporna, odporna na środki dezynfekujące i myjące) lub płyta mdf lakierowana (rodzaj płyty dobrany odpowiednio do warunków pomieszczenia i przepisów) . Rodzaj zastosowanej technologii do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym po wykonaniu rysunków wykonawczo-technologicznych przez wykonawcę i przedłożeniu do akceptacji przez Inwestora. Kabiny mają jak najwierniej oddawać założenia projektowe pokazane na rysunku i wizualizacjach. Po stronie wykonawcy leży zrobienie rysunku wykonawczego oraz skorygowanie wymiarów po pomiarze z natury.

9. Czy w budynku należy skuć wszystkie tynki i wykonać nowe tynki czy Zamawiający dopuści pozostawienie tynków, które są w dobrym stanie a skucie jedynie zmurszałych i odparzonych tynków?

ODP. Jeśli są „zdrowe” mogą zostać. Natomiast ściany mają być gładkie, równe a sufity trzymające piony i poziomy.

/-/

Wójt Gminy Wola Mysłowska
mgr Kinga Szerszeń