

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaż punktu zlewnego i sitopiaskownika z kompletną instalacją na oczyszczalni ścieków w Jasionówce oraz wymiana wodomierzy domowych na terenie gminy Jasionówka

Roboty objęte kosztorysem

- Montaż kontenerowego punktu ścieków dowożonych z podłączeniem do mediów
- Montaż sitopiaskownika z podłączeniem do mediów
- Wymiana wodomierzy - 743 kpl.

Kosztorys i przedmiary zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	45223500-1	Fundamenty		
1 d.1	KNR 2-0109-04	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą 2,4*3,6*0,2 + 3,38*1,48*0,2	m³ m³	
				2,728
2 d.1	KNR 2-020290-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm 0,235	t t	
				0,235
2	45232460-4	Roboty sanitarne		
3 d.2	KNR 7-011201-04 analogia	Montaż sitopiaskownika z podłączeniem energii elektrycznej, wodociągowym i kanalizacyjnym 1	kpl. kpl.	
				1,000
4 d.2	KNR 7-011201-04 analogia	Montaż kontenerowego punktu zlewnego z wyposażeniem i podłączeniem elektrycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym 1	kpl. kpl.	
				1,000
3	45300000-0	Wodomierze radiowe		
5 d.3	KNR-W 4-020126-01 z.sz. 3.3.2. 9903-02	Wymiana wodomierza DN15 - wodomierz z odczytem radiowym - R x2 134	szt. szt.	
				134,000
6 d.3	KNR-W 2-150122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych poz.5	kpl. kpl.	
				134,000
7 d.3	KNR-W 4-020126-02 z.sz. 3.3.2. 9903-02	Wymiana wodomierza DN20 - wodomierz z odczytem radiowym - R x2 609	szt. szt.	
				609,000
8 d.3	KNR-W 2-150122-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych poz.7	kpl. kpl.	
				609,000
9 d.3	KNR AL-010701-01 analogia	Zestaw inkasencki do odczytu wodomierzy 1	szt. szt.	
				1,000
10 d.3	KNR AL-010702-04 analogia	Oprogramowanie 1	szt. szt.	
				1,000