
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, plotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Miałki Szlak 77-79 Gdańsk dz. nr 167/23, 167/25
NAZWA INWESTORA: GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA: UL. PARTYZANTÓW 74 80-254 GDAŃSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANAPIOTR TRZCIŃSKI

DATA OPRACOWANIA: 16.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.03.2026

Data zatwierdzenia

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul.Miałki Szlak 77-79 w Gdańsku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa wiaty śmietnikowej przy ul.Miałki Szlak 77-79 w Gdańsku					
1		Budowa wiaty śmietnikowej			
1 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,0015	ha	0,002	
				RAZEM	0,002
2 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie wraz z utylizacją	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		15,7	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
4 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		15,7	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
5 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,5	m2		
		15,7	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
6 d.1	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		15,7	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
7 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		15,7	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
9 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty o konstrukcji stalowej z wypełnieniem deskami			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika stalowego do drzwi			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lampy 10W zmierzchowej z czujnikiem ruchu z zasilaniem z baterii			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalkulacja własna	Dostawa kluczy do bramy wejściowej			
		13		13,000	
				RAZEM	13,000