
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223220-4	Roboty zadaszeniowe
45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI: UL. Pelplińska 3, dz nr. 160 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA: UL. PARTYZANTÓW 74 80-254 GDAŃSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANAPIOTR TRZCIŃSKI

DATA OPRACOWANIA: 13.10.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.10.2025

Data zatwierdzenia

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul.Pelplińska 3 w Gdańsku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa wiaty śmietnikowej przy ul.Pelplińska 3 w Gdańsku					
1		Wiaty śmietnikowa			
1	d.1	Rozbiórka i utylizacja trzepaka betonowego			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
3	KNR 2-31 1510-04	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładawczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		10	t	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,5	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
6	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		25,5	m	25,500	
				RAZEM	25,500
9	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 8 szt. 0,3 m x 0,3 m x 0,4 m	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
10	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,018	t	0,018	
				RAZEM	0,018
11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty stalowo-drewnianej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika stalowego do drzwi			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lampy 10W zmierzchowej z czujnikiem ruchu z zasilaniem z baterii			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalkulacja własna	Dostawa kluczy do bramy wejściowej			
		14		14,000	

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul.Pelplińska 3 w Gdańsku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000