

Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala nr 190 i zaplecze nr 191)			
Wymiana istniejącego odcinka (poziomu) instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø75 mm			
1	Rura kanalizacyjna PVC Dn75	2,0	mb
2	Kolano kanalizacyjne PVC Dn75	3	szt.
Wymiana istniejącego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø75 mm oraz istniejącego pionu instalacji wodnej (ciepła i zimna woda użytkowa)			
3	Rura kanalizacyjna PVC Dn75	30	mb
4	Rura PP Dn50	30	mb
Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291)			
INSTALACJA WODY ZIMNEJ			
5	Rura PP 16x2,0	4,0	mb
6	Rura PP 20x2,0	6	mb
7	Rura PP 25x2,5	3	mb
8	Baterie i podejścia (przyłącza elastyczne 1/2" o długości min. 50 cm) dla przyborów sanitarnych	5	szt.
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ			
9	Rura PP 16x2,0	4,0	mb
10	Rura PP 20x2,0	5,5	mb
11	Rura PP 25x2,5	2,1	mb
	Baterie i podejścia (przyłącza elastyczne 1/2" o długości min. 50 cm) dla przyborów sanitarnych	5	szt.
INSTALACJA KANALIZACYJNA			
12	Rura kanalizacyjna PVC Dn40	3	mb
13	Rura kanalizacyjna PVC Dn50	3	mb
14	Rura kanalizacyjna PVC Dn75	2	mb
15	Syfon Dn50	5	szt.
INSTALACJA WENTYLACYJNA GRAWITACYJNA Z SZAFY NA ODCZYNNIKI			
16	Rura wentylacyjna chemoodporna PVC Ø110	4	mb
17	Kolano wentylacyjne chemoodporne PVC Ø110	4	szt.
PRACOWNIA EKONOMICZNA / IT (NOWA SALA 0 I ZAPLECZE NR 40/2 I 40/3)			
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
18	Grzejnik płytowy stalowy w kolorze białym, podłączenie dolne uniwersalne o wymiarach 160 x 90 x 7 cm wg opisu technicznego	3	szt.
19	Grzejnik płytowy stalowy w kolorze białym, podłączenie dolne uniwersalne o wymiarach 60 x 50 x 10,4 cm wg opisu technicznego	2	szt.
20	Przewody zasilające i powrotne Cu 16x20 mm prowadzone w bruzdach ściennych	12,5	mb
21	Przewody zasilające i powrotne Cu 20x20 mm prowadzone w bruzdach ściennych	10	mb
22	Główce termostatyczne	5	szt.
23	Korpusy przyłączeniowe 2 x ¾"	10	szt.
PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA (SALA NR 120 i ZAPLECZE NR 121)			
INSTALACJA WODY ZIMNEJ			
24	Rura PP 16x2,0	1	mb
25	Rura PP 20x2,0	2	mb
26	Baterie i podejścia (przyłącza elastyczne 1/2" o długości min. 50 cm) dla przyborów sanitarnych	2	szt.
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ			
27	Rura PP 16x2,0	8,4	mb
28	Rura PP 16x2,0	1	mb
29	Rura PP 20x2,0	2	mb
30	Baterie i podejścia (przyłącza elastyczne 1/2" o długości min. 50 cm) dla przyborów sanitarnych	2	szt.

	INSTALACJA KANALIZACYJNA		
31	Rura kanalizacyjna PVC Dn40	1	mb
32	Rura kanalizacyjna PVC Dn50	1	mb
33	Syfon Dn50	2	szt.