
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową instalacji elektrycznej
ADRES INWESTYCJI : Zakrzew, gmina Zakrzew, powiat lubelski działka nr ewid. 245/
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 19.08.2025

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 8	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
2	KNR-W 2- 25 0610-02		Ręczne układanie kabli energetyczne o masie do 2 kg/m w ziemi z przykryciem folią - budowa 25	m m	 25.000	
					RAZEM	25.000
3	KNR 5-08 0608-07		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 30	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000
4	KNR 5-08 0617-01		Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 0704-0202		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 8	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
6	KNR 5-08 0404-03		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 4x12 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR 5-08 0404-01		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - przycisk P-POŻ 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNNR 5 1209-02	1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 10	otw. otw.	 10.000	
					RAZEM	10.000
9	KNNR 5 1201-01	1	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 200	szt. szt.	 200.000	
					RAZEM	200.000
10	KNNR 5 0204-01	1	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym HDGS 3x2,5 mm2 70	m m	 70.000	
					RAZEM	70.000
11	KNNR 5 1208-01	1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 0	m m	 0.000	
					RAZEM	0.000
12	KNNR 5 0204-04		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym HDGS 5x6mm2 0	m m	 0.000	
					RAZEM	0.000
13	KNNR 5 0204-01	1	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym HDGS 5x6mm2 30	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000
14	KNNR 5 0302-01	1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20	szt. szt.	 20.000	
					RAZEM	20.000
15	KNR 4-03 1009-05		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym 20	otw. otw.	 20.000	
					RAZEM	20.000
16	KNNR 5 0306-03	1	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
17	KNNR 5 0306-03	1	Łączniki pojedyncze podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0308-03	1	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
19	KNNR 5 0308-06		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
20	KNR 5-08 0511-13	1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED Z MODUŁEM AWARYJNYM	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
21	KNR 5-08 0507-03		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych końcowych NAŚCIENNYCH HERMETYCZNYCH	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
22	KNR 5-08 0507-03		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych końcowych	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
23	KNR 5-08 0504-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych OZNACZENIA DROGI WEAKUACYJNEJ	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 0501-03	1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
			19	kpl.	19.000	
					RAZEM	19.000
25	KNNR 5 1301-01	1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
			6	pomiar	6.000	
					RAZEM	6.000
26	KNNR 5 1304-01	1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000