

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEDO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM
Budowa	KRAMARZYNY, gm. Tuchomie, ul. Pomorska 56
Inwestor	GMINA TUCHOMIE
Biuro kosztorysowe	mgr inż. Tomasz Rudnik - KONSTRUKTOR

---

Sporządził mgr inż. Tomasz Rudnik

---

Niezabyszewo 15 styczeń 2026 r.

## WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kramarzynach. Wymianie tej będzie towarzyszyć docieplenie dachu nad tą salą oraz wymiana orynnowania i obróbek blacharskich.

## WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>I ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m  6*25*2 8*15*2  razem	m2 m2 m2	300,000 240,000 540,000
2	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku  7*25*2  razem	m2 m2	350,000 350,000
3	KNR 4-04 0506/02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku  25*2  razem	m m	50,000 50,000
4	KNR 4-04 0506/03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku  4*6  razem	m m	24,000 24,000
5	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia i styropianu dachu - analogia  7*25*2  razem	m2 m2	350,000 350,000
6	KNR 4-04 1102/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego 350*0,2  razem	m3 m3	70,000 70,000
7	KNR 4-04 1102/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 30) 350*0,2  razem	m3 m3	70,000 70,000
		<b>II ROBOTY POKRYWCZE</b>		
8	KNR 2-02 1513/04	Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy 300mm - konserwacja płatwi stalowych dachu 9*25  razem	m m	225,000 225,000
9	KNR 2-05 1004/03	Lekka obudowa płytami warstwowymi z wkładem PIR dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% - gr 150mm 7*25*2  razem	m2 m2	350,000 350,000
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa płyt warstwowych z wypełnieniem PIR gr. 150mm U=0,14 7*25*2  razem	m2 m2	350,000 350,000
11	KNR 2-05 1006/01	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 15kg 350*15/1000  razem	t t	5,250 5,250
12	KNR 2-05 1003/02	Montaż łączników lekkiej obudowy ścian i dachów montowanych tradycyjnie 350  razem	kg kg	350,000 350,000
13	KNR 2-05 1003/05	Uszczelnienie styków uszczelką lekkiej obudowy ścian i dachów montowanych tradycyjnie 7*25*2 25*4  razem	m m m	350,000 100,000 450,000
14	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 7*0,5*4 25*4*0,5  razem	m2 m2 m2	14,000 50,000 64,000
15	KNR 2-02 0506/06	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm   razem	szt	2,000
16	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm 25*2  razem	m m	50,000 50,000

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEDO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm		
		25*2	m	50,000
		razem	m	50,000

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEDO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM

Nr	Opis robót	Wartość
I	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
II	ROBOTY POKRYWCZE	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	

## WYMIANA POKRYCIA DACHOWEDO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacharze gr.II	r-g	120,340		
2	Blacharze gr.III	r-g	4,185		
3	Cieśle gr.II	r-g	28,000		
4	Malarze gr.II	r-g	108,968		
5	Monterzy gr.II	r-g	204,228		
6	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	469,410		
7	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	416,980		
8	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	r-g	156,310		
9	Robotnicy gr.I	r-g	326,857		
10	Spawacze gr.II	r-g	208,740		
	Razem		<b>2.044,017</b>		

## WYMIANA POKRYCIA DACHOWEDO NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z JEGO DOCIEPLENIEM

## ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys wykonano w oparciu o wizję lokalną, pomiary z natury i zlecenie od Zamawiającego.

Użyte w kosztorysie (przedmiarze) nazwy handlowe wyrobów budowlanych, czy technologii są wyłącznie poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii o podobnych parametrach.