
Remonty częściowe dróg gminnych w 2026 roku

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remonty częściowe dróg gminnych w 2026 roku

ADRES INWESTYCJI: Drogi o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Boguchwała

NAZWA INWESTORA: Gmina Boguchwała

ADRES INWESTORA: ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Hendzel

DATA OPRACOWANIA: 28.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.01.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyniesienie punktów granicznych w terenie	km		
		1	km	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		poz.7	m2	2 966,00	
				RAZEM	2 966,00
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		2000	m2	2 000,00	
				RAZEM	2 000,00
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 3 cm	t		
		poz.7 * 0,03 * 2,5	t	222,45	
				RAZEM	222,45
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		(3,2 * 230) + 20 <ul. Grunwaldzka + rozjazdy na połączeniu dróg> + (3,0 * 250) + 40<ul. Techniczna + rozjazdy na połączeniu dróg> + (3,5 * 200) + 20<droga nr ew. 1804 w Mogielnicy + rozjazdy na połączeniach dróg> + 3,5 * 200 <pozostałe drogi gminne>	m2	2 966,00	
				RAZEM	2 966,00
8	KNR 2-01 0506-04	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 25 cm i gr 7 cm po zagęszczeniu	t		
		(2 * 230 + 2 * 250 + 2 * 200 + 2 * 200) * 0,25 * 0,07 * 1,7	t	52,36	
				RAZEM	52,36
9	KNR 2-31 1004-07	Oblanie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem	m2		
		(2 * 230 + 2 * 250 + 2 * 200 + 2 * 200) * 0,1	m2	176,00	
				RAZEM	176,00
10	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		450	t	450,00	
				RAZEM	450,00
11	analiza indywidualna	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką uszczelniającą - zalanie spękań	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
12	KNR AT-04 0209-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego (demontaż + montaż nowych elementów)	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00