

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 10.04.2026r.

ZP.272.2.2026

Tarnów, dnia 10 kwietnia 2026r

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych (ZSLiT) w Wojniczu w związku z realizacją projektu pn: "Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.**

Na podstawie art. 284 ust 1 i 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p.zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych (ZSLiT) w Wojniczu w związku z realizacją projektu pn: "Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.**, informuję, o zapytaniach do treści SWZ tj:

- I. Dotyczy: PRZEDMIARU: SZKOŁA Instalacja woda zimna i ciepła**
- 1. Brak wykonania przejść przez przegrody budowlane wraz z montażem tulei ochronnych i zabezpieczeniem ognioszczelnym proszę o uzupełnienie.**

Odpowiedź:

Dodano pozycję 1.1.1.1.3 w przedmiarze Zamawiającego plik pn.
„Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_”

- 2. Zdemontowana instalacja brak wywozu złomu/ odpadów bud. proszę o uzupełnienie.**

Odpowiedź:

Dodano pozycję 1.1.1.1.2 w przedmiarze Zamawiającego plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_”

3. Brak wpięcia w istniejąca instalacje proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Dodano pozycję 1.1.1.1.4 w przedmiarze Zamawiającego plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_”

4. W poz. 1.1.1.1.6 przyjęty dodatek dotyczy tylko zaworów czerpalnych a brakuje podejść po baterie umywalkowe, miskę WC, zawór czerpalny, zlewozmywaki proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Dodano pozycję 1.1.1.1.9 w przedmiarze Zamawiającego plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_”

5. W poz. 1.1.2.1.14-15 mamy 2 szt. w zestawieniu 8 szt. poz. 1.1.2.1.13-15 mamy 2 szt. w zestawieniu mamy umywalk 6 zlewozmywaków 2 szt. a baterii 6 a jest 8 w sumie i powinno być 8 baterii Proszę o doprecyzowanie ilości w przedmiarach i czy na pewno to mają być umywalki czy może zlewy gastronomiczne proszę o doprecyzowanie

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia są umywalki i zlew gospodarczy oraz baterie do tych urządzeń wraz z ich montażem. Wskazane na rysunkach stoły ze zlewem oraz bateriami są przedmiotem innego postępowania przetargowego. Należy do tych urządzeń doprowadzić stosowne instalacje. Dokonano korekty przedmiaru.

6. Brak rozwinięcia w projekcie dla instalacji wody proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Uzupełniono dokumentację projektową o rys nr pliki:

- ✓ PW_Sz_Rys. 1_piwnice_instal_wodociągowa,
- ✓ PW_Sz_Rys. 11.

Jednocześnie przypominamy, że urządzenia wskazane na rysunkach rozwinięcia są urządzeniami zamieszczonymi w celach wyłącznie poglądowych.

Dotyczy: PRZEDMIARU: SZKOŁA Instalacja kanalizacyjna

7. W poz. 1.1.1.2.2; 1.1.2.2.2 jest montaż rur kanalizacyjnych w wykopie brak wykopu proszę o uzupełnienie wraz z robotami towarzyszącymi tj. rozkuciami, wyniesieniem gruzu, zasypaniem.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.1.2.1 oraz 1.1.2.2.1

8. Brak wpięcia w istniejącą instalacje proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.1.2.10.

9. Brak zabezpieczania p.poż przegród budowlanych proszę o uzupełnienie wraz z tulejami ochronnymi

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.1.2.2.

10. „Każdy pion kanalizacyjny wyposażyc w rewizje” - brak w przedmiarze proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.1.2.4.

11. Brak rozwinięcia instalacja kanalizacyjnej proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej

Odpowiedź;

Uzupełniono dokumentację projektową pliki: PW_Sz_Rys. 10. Jednocześnie przypominamy, że urządzenia wskazane na rysunkach rozwinięcia mają charakter wyłącznie poglądowy.

Dotyczy: PRZEDMIARU: SZKOŁA Instalacja gazowa

12. Dla rozdziału 1.1.1.5, 1.1.2.5 gaz brak zabezpieczenia antykorozyjnego rur gazowych proszę o uzupełnieni przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz.: 1.1.1.5.5, 1.1.1.5.6, 1.1.2.5.4, 1.1.2.5.5.

- 13. W poz. 1.1.1.5.8 jest montaż systemu detekcji gazu a w projekcie jest informacja „Istniejący zawór MAG oraz moduł sterujący detekcji gazu do pozostawienia. Na etapie realizacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed i po wykonaniu robót sprawdzić poprawność działania” proszę o uściślenie co ma być w zakresie robót czy nowy system, jeśli tak to jakiej średnicy ma być zawór MAG. „Istniejący detektor gazu do pozostawienia Na czas realizacji prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem” Proszę o doprecyzowanie zakresu co należy uwzględnić w pozycji wyceny.**

Odpowiedź:

Zmieniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” w opisie pozycji: 1.1.1.5.11.

- 14. Brak demontażu starej instalacji gazowej proszę o jej uzupełnienie wraz z wywozem złomu.**

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.2.5.10.

- 15. Przyjęte katalogi na zawory kulowe gazowe oraz filtry są na innej średnicy niż będą montowane proszę o dostosowanie katalogów do właściwych średnic montowanych elementów instalacji.**

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz.: 1.1.1.5.7, 1.1.2.5.6, uzupełniono opis w poz.: 1.1.1.5.8, 1.1.2.5.7.

- 16. Czy opinia kominiarska będzie wymagana do odbioru, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiar robót o pozycje w przedmiarze pokrywająca koszty pozyskania jej.**

Odpowiedź:

Tak opinia kominiarska będzie wymagana do odbioru. Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.1.5.13.

17. Brak wykonania przebić przez przegrody budowlane oraz montażu tulei ochotnych w nich proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 1.1.1.5.14.

18. Na instalacji gazowej należy wykonać demontaż i montaż kuchenek gazowych brak w przedmiarze proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz.: 1.1.2.5.9, 1.1.2.5.10, 1.1.1.5.10, 1.1.1.5.12.

Dotyczy: PRZEDMIARU: SZKOŁA Instalacja c.o.

19. Przy wymianie grzejnika konieczne jest również zamontowanie zaworu termostatycznego, zaworu powrotnego, ręczny odpowietrznik do grzejnika oraz wykonanie regulacji urządzeń na zamontowanej instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz.: 3.1.1.1.6, 3.1.1.1.7, 3.1.2.1.3, 3.1.2.1.4, 3.1.3.1.2, 3.1.3.1.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.1.3

20. Jak wynika jest to remont instalacji istniejącej więc na etapie robót należy również przewidzieć spuszczenie wody na całej instalacji i ponowne napełnienie po wykonaniu wymiany grzejników wraz z regulacją całej instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz.: 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.10, 3.1.4.1.5.

21. W pomieszczeniu łazienki jest przewidziany montaż grzejnika drabinkowego a w przedmiarach jest płytowy jaki faktycznie należy przyjąć w wycenie?

Odpowiedź:

Drabinkowy.

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz. 3.1.3.1.1

22. W projekcie jest przewidziana wymiana grzejnika w pom łazienki 03e brak w przedmiarze czy będzie w zakresie, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z doprecyzowaniem czy to ma być grzejnik drabinkowy czy płytowy.

Odpowiedź:

Drabinkowy.

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o poz.3.1.1.1.3

Dotyczy: PRZEDMIARU: SZKOŁA Wentylacja mechaniczna

23. Brak przewodów wentylacyjnych prostokątnych i kształtek dla wentylacji czerpalnej proszę o uzupełnienie- zestawienie elementów montażowych typ czerpalny str. 1 (w poz. 1.1.1.3.9 są przewody prostokątne do N1 i N2) proszę o uzupełnienie brakującego elementu z uwzględnieniem izolacji.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o zmianę ilości nakładów poz. 1.1.1.3.9.

24. Brak tłumika akustycznego na nawiewnie N1 i N2 są po 1 szt. co łącznie daj 2 szt. a w poz.1.1.1.3.2 jest 1 szt. a powinno być 2 proszę o poprawę pozycji.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o zmianę ilości nakładów poz. 1.1.1.3.2.

25. W poz. 1.1.2.3.4 jest 3 szt. zaworów wentylacyjnych z zestawienia wynika, że powinno być 4 brak 1 szt. proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o zmianę ilości nakładów poz. 1.1.2.3.4.

26. Proszę o podanie wymiarów okapu do pieca konwekcyjnego czy on ma być dedykowany do konkretnego modelu pieca konwekcyjnego czy dowolny oraz jakie powinien mieć parametry i wyposażenie.

Odpowiedź:

Okap dla pieców konwekcyjno-parowych ma mieć jak najmniejsze wymiary z uwagi na gęsta sieć instalacji. Urządzenie ma być zamontowane bezkolizyjnie. Okap włączany będzie tylko przed otwarciem pieców konwekcyjno-parowych i ma wyciągnąć nad urządzenie nadmiar gorącego powietrza, aby zabezpieczać użytkownika przed poparzeniem. Uzupełniono parametry w opisie pozycji: 1.1.1.3.14, 1.1.1.3.15, 1.1.2.3.12, 1.1.2.3.13.

27. Czy w łazience dla niepełnosprawnych jest przewidywana wentylacja w pomieszczeniu mokrym?

Odpowiedź:

Nie jest przewidziana.

Poza zakresem opracowania instalacji wentylacji mechanicznej.

Dotyczy: PRZEDMIARU: SZKOŁA Roboty budowlane

28. Czy w zakresie postępowania jest dostawa nowych urządzeń wyposażenia sal lekcyjnych, zlewy, kuchenki, meble gastronomiczne, piec konwekcyjny itp. jeśli tak to proszę o uzupełnienie postępowania o szczegółową specyfikację urządzeń z ich parametrami wymiarami mocami.

Odpowiedź:

Urządzenia nie wymienione w przedmiarze są przedmiotem innych postępowań przetargowych.

29. Brak wyniesienia gruzu/ ziemi dla poz. 2.1.1.1.12; 2.1.1.2.8; 2.1.1.3.6; 2.1.1.4.8; 2.1.1.5.4; 2.1.2.1.12; 2.1.2.2.8; 2.1.2.3.4; 2.1.2.3.12; 2.1.2.4.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.2.4; 2.1.3.2.12; 2.1.3.3.5; 2.1.3.4.4; 2.1.3.5.7; 2.1.4.1.4; 2.1.4.2.3; 2.1.4.4.2 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót

Odpowiedź:

Dokonano weryfikacji przedmiaru. Dodano stosowne pozycje w przedmiarze – pozycje o numerach: 2.1.1.1.12, 2.1.1.2.8, 2.1.1.3.6, 2.1.1.4.8, 2.1.1.5.4, 2.1.2.1.12, 2.1.2.2.8, 2.1.2.3.4, 2.1.2.4.4, 2.1.3.1.5, 2.1.3.2.4, 2.1.3.3.4, 2.1.3.4.4, 2.1.3.5.8, 2.1.4.1.4, 2.1.4.2.3, 2.1.4.4.2.

30. Brak do izolacji płynną folią taśmy narożnej poziomej dla poz. 2.1.1.3.10; 2.1.2.3.22; 2.1.3.2.22; 2.1.3.4.9 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wklejenie taśmy narożnej jest traktowane jako nakłady pomocnicze w tej pozycji przedmiaru. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac.

31. Brak do izolacji płynna folią taśmy narożnej pionowych dla poz. 2.1.1.5.10; 2.1.2.4.13;

Odpowiedź:

Wklejenie taśmy narożnej jest traktowane jako nakłady pomocnicze w tej pozycji przedmiaru. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac.

32. Brak listew do wykończeń naroży płytek poz. 2.1.5.11; 2.1.2.4.14; 2.1.3.4.10 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Płytki na narożnikach mają być szlifowane pod odpowiednim kątem, tak aby tworzyły estetyczne zamknięcie narożnika. Spoina między nimi ma być zafugowana. Nie dopuszcza się stosowania listew narożnikowych a w szczególności listew z tworzywa sztucznego

33. Do wykonania gładzi gipsowych na narożach brak narożników aluminiowych w poz. 2.1.1.5.13; 2.1.2.4.16; 2.1.4.3.4 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wymienione pozycje obejmują swoim zakresem montaż narożników. Narożniki mają być ujęte w narzutach co widać w arkuszu pn. „zestawienie materiałów”.

34. W poz. 2.1.2.3.9; 2.1.3.2.9 są wskazane analogicznie dwa katalogi na 1 pozycje - jaka krotność należy przyjąć dla drugiego katalogu?

Odpowiedź:

Pozycje przedmiaru 2.1.2.3.9 i 2.1.3.2.9 mają obecnie numer 2.1.2.3.10 i 2.1.3.2.10. Przyjęto krotność równą 10.

35. Brak robót wykończeniowych gruntowania i robót malarskie/płytki dla poz.2.1.2.5.1; 2.1.4.5.1 proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Roboty wykończeniowe: gruntowania i roboty malarskie/płytki dla poz. 2.1.2.5.1 były i są w dziale 2.1.2.4, a dla poz. 2.1.4.5.1 były i są w dziale 2.1.4.3.

36. Brak narożników przy szpaletach okiennych w rozdziale 2.1.3.5 proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót dodano pozycje o numerze 2.1.3.5.4. (KNR 17/2609/8 -Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym).

37. Brak zagruntowania posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomujące z poz. 2.1.4.2.8 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót dodano pozycje o numerze 2.1.4.2.9. (NNRNKB 202/1134/1 (1) - Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym).

38. Brak wyniesienia, wywozu i utylizacji dla gruzu z poz. 2.1.4.3.1; 2.2.1.1; 2.2.2.1; 2.2.3.2; 2.2.4.1 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót dodano pozycje o numerach: 2.1.4.3.2, 2.1.4.3.3, 2.1.4.3.4, 2.1.4.3.5 (dotyczy wywozu i utylizacji dla gruzu z poz. 2.1.4.3.1), 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 (dotyczy wywozu i utylizacji dla gruzu z poz. 2.2.1.2), 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.4.2, 2.2.4.3, 2.2.4.4, 2.2.4.5.

39. Przy wymianie okien z rozdziale 2.1.3.5 należy jeszcze uwzględnić demontaż starych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montaż nowych proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje wymiany parapetów.

40. W poz. 2.2.3.8 jest 4 szt. a powinno być 6 proszę o skorygowanie pozycji.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o zmianę ilości nakładów poz. 2.2.3.12.

41. Przyjęte katalogi do płytek posadzkowych w poz. 2.1.1.3.11; 2.1.2.3.23; 2.1.3.2.23 nie zawierają fugi proszę o uzupełnienie o katalog KNR DC 20 322 03

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Szkola_Woj_Zmiana_” o pozycje o numerach: 2.1.1.3.13, 2.1.2.3.25, 2.1.3.2.25.

42. Przyjęte katalogi do płytek ściennych w poz. 2.1.1.5.11; 2.1.2.4.14; 2.1.3.4.10 nie zawierają fugi proszę o uzupełnienie o katalog KNR DC 20 322 03**Odpowiedź:**

Zastosowane katalogi obejmują swoim zakresem wykonanie fugowania. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac.

II. PRZEDMIAR WARSZTATY**43. Proszę o szczegółowy opis ogrodu wertykalnego wraz ze szczegółowym wyposażeniem i czy rośliny również są w zakresie prowadzonego postępowania, jeśli tak to proszę o specyfikacje jakie i ile roślin ma być.****Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznego ogrodu wertykalnego w formie systemowej instalacji modułowej, montowanej do ściany na podkonstrukcji dystansowej, oddzielonej od przegrody warstwą izolacji przeciwwilgociowej.

Ogród o wymiarach ok. 250 × 200 cm należy wykonać jako układ paneli nasadzeniowych umożliwiających montaż roślin w indywidualnych kieszeniach. Konstrukcja montowana do płyty nośnej (np. OSB gr. min. 18 mm), z zachowaniem wentylacji przestrzeni za instalacją. Dolna krawędź ogrodu wyniesiona ponad poziom posadzki.

Instalację należy wyposażyć w automatyczny system nawadniania w obiegu otwartym, obejmujący doprowadzenie wody, instalację kroplującą, elektrozawór oraz sterownik umożliwiający regulację częstotliwości i czasu podlewania. Nadmiar wody odprowadzany grawitacyjnie do instalacji kanalizacyjnej poprzez system odbiorczy u podstawy ogrodu.

Wszystkie elementy systemu muszą być odporne na działanie wilgoci, zapewniać szczelność instalacji oraz umożliwiać dostęp serwisowy. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające powyższe wymagania. Liczbę roślin dostosować do wielkości płyty i wymaganych podłączeń instalacji (ok. 60 szt.).

44. W poz. 2.1.2.2.1; 2.1.3.2.1; 2.1.4.1.2; 2.1.5.1.2; 2.1.6.1.2 jest rozbiórka betonu niezbrojonego czy na pewno jest to beton niezbrojony, skoro ma gr. 25 cm – proszę o korektę pozycji na beton zbrojony KNR 401-212-3.

Odpowiedź:

Przyjęta pozycja jest poprawna do wykonania zadania. Pozycje przedmiaru pozostają bez zmian

- 45. Czy zastosowany katalog w poz. 2.1.2.2.2; jest prawidłowy mówi o wyniesieniu gruzu a grubość z obmiaru nie pokrywa się z grubością z pozycji wyżej a suma pozycji tej i pozycji wyżej daje mam wartość do wywozu gruzu cos tu są pozycje zagmatwane pomyłone lub niewłaściwy katalog proszę o weryfikacje (sugerowane pozycje to dodatkowa ziemia do wybrania jest a następnie do wyniesienia, wywozu i utylizacji)**

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar. Jedna pozycja dotyczy rozbiórek a druga pogłębienia pod płytę na gruncie. Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze o numerze 2.1.2.2.2.

- 46. Czy zastosowany katalog w poz. 2.1.3.2.2; jest prawidłowy mówi o wyniesieniu gruzu a grubość z obmiaru nie pokrywa się z grubością z pozycji wyżej a suma pozycji tej i pozycji wyżej daje mam wartość do wywozu gruzu coś tu są pozycje zagmatwane pomyłone lub niewłaściwy katalog proszę o weryfikacje.**

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar. Jedna pozycja dotyczy rozbiórek a druga pogłębienia pod płytę na gruncie. Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze o numerze 2.1.3.2.3.

- 47. Czy zastosowany katalog w poz. 2.1.4.1.4; jest prawidłowy mówi o wyniesieniu gruzu a grubość z obmiaru nie pokrywa się z grubością z pozycji wyżej a suma pozycji tej i pozycji wyżej daje mam wartość do wywozu gruzu coś tu są pozycje zagmatwane pomyłone lub niewłaściwy katalog proszę o weryfikacje.**

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar. Jedna pozycja dotyczy rozbiórek a druga pogłębienia pod płytę na gruncie. Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze o numerze 2.1.4.1.3.

- 48. Czy zastosowany katalog w poz. 2.1.5.1.3; jest prawidłowy mówi o wyniesieniu gruzu a grubość z obmiaru nie pokrywa się z grubością z pozycji wyżej a suma pozycji tej i pozycji wyżej daje mam wartość do wywozu gruzu coś tu są pozycje zagmatwane pomyłone lub niewłaściwy katalog proszę o weryfikacje.**

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar. Jedna pozycja dotyczy rozbiórek a druga pogłębienia pod płytę na gruncie. Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze o numerze 2.1.5.1.3.

49. Czy zastosowany katalog w poz. 2.1.6.1.3; jest prawidłowy mówi o wyniesieniu gruzu a grubość z obmiaru nie pokrywa się z grubością z pozycji wyżej a suma pozycji tej i pozycji wyżej daje mam wartość do wywozu gruzu coś tu są pozycje zagmatwane pomyłone lub niewłaściwy katalog proszę o weryfikacje.

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar. Jedna pozycja dotyczy rozbiórek a druga pogłębienia pod płytę na gruncie. Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze o numerze 2.1.6.1.3

50. Brak wyniesienia gruzu/ ziemi dla poz. 2.1.2.2.3; 2.1.3.2.3; 2.1.4.1.5; 2.1.5.1.4; 2.1.6.1.4

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar. Poprawiono wartość w pozycjach: 2.1.2.2.3; 2.1.3.2.3; 2.1.4.1.5; 2.1.5.1.4; 2.1.6.1.4.

51. Do wykonania gładzi gipsowych na narożach brak narożników aluminiowych w poz.2.1.2.3.3; 2.1.3.3.4; 2.1.4.2.7;

Odpowiedź:

Wymienione pozycje obejmują swoim zakresem montaż narożników. Wykonawca powinien ująć narożniki w narzutach.

52. Brak gruntowania podłoża dla poz. 2.1.2.3.1; 2.1.3.3.3; 2.1.4.1.5; 2.1.4.2.6; 2.1.5.3.9(obmiar po poprawie pkt. 62 zapytania); 2.1.6.2.7;

Odpowiedź:

Wymienione pozycje obejmują swoim zakresem przygotowanie podłoża. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac. Gruntowanie jest w pozycjach późniejszych.

53. Przyjęte katalogi do płytek w poz. 2.1.3.2.12; 2.1.5.1.19; 2.1.6.1.19 nie zawierają fugi proszę o uzupełnienie o katalog KNR DC 20 322 03

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar o spoinowanie podłóg w pozycjach 2.1.3.2.14, 2.1.5.1.22, 2.1.6.1.22.

54. Przyjęte katalogi do płytek w poz. 2.1.5.3.12; 2.1.6.2.9 nie zawierają fugi proszę o uzupełnienie o katalog KNR DC 20 322 06

Odpowiedź:

Zastosowane katalogi obejmują swoim zakresem wykonania fugowania. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac.

55. Brak wyniesienia, wywozu i utylizacji gruzu z poz. 2.1.3.3.2 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_ pozycji: 2.1.3.3.3, 2.1.3.3.4, 2.1.3.3.5, 2.1.3.3.6.

56. W poz. 2.1.3.2.5 jest przyjęto do utylizacji 13,97 m3 czemu, skoro wywóz jest 33,52 m3 proszę o poprawę pozycji.

Odpowiedź:

Pozycja wywozu dotyczy gruzu, odpadów i ziemi. Utylizacja obejmuje gruz i odpady. Ziemia nie podlega utylizacji.

57. W poz. 2.1.4.1.7 jest przyjęto do utylizacji 9,29 m3 czemu, skoro wywóz jest 21,69 m3 proszę o poprawę pozycji.

Odpowiedź:

Pozycja wywozu dotyczy gruzu, odpadów i ziemi. Utylizacja obejmuje gruz i odpady. Ziemia nie podlega utylizacji.

58. W poz. 2.1.2.2.5 jest przyjęto do utylizacji 33,92 m3 czemu, skoro wywóz jest 81,41 m3 proszę o poprawę pozycji

Odpowiedź:

Pozycja wywozu dotyczy gruzu, odpadów i ziemi. Utylizacja obejmuje gruz i odpady. Ziemia nie podlega utylizacji.

59. W poz. 2.1.5.1.5 jest przyjęto do utylizacji 2,05 m3 czemu, skoro wywóz jest 4,71 m3 proszę o poprawę pozycji.

Odpowiedź:

Pozycja wywozu dotyczy gruzu, odpadów i ziemi. Utylizacja obejmuje gruz i odpady. Ziemia nie podlega utylizacji.

60. W poz. 2.1.6.1.6 jest przyjęto do utylizacji 0,92 m³ czemu, skoro wywóz jest 2,11 m³ proszę o poprawę pozycji

Odpowiedź:

Pozycja wywozu dotyczy gruzu, odpadów i ziemi. Utylizacja obejmuje gruz i odpady. Ziemia nie podlega utylizacji.

61. Czy wykończenie ścianki z płyt G-K z poz. 2.1.5.2.1 jest ujęte w przedmiarze robót, jeśli nie to proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Wszystkie wykończenia ujęto w dziale „Ściany”.

62. Czy przyjęta ilość tynków jest prawidłowa, bo poz. 2.1.5.3.3- 35,55 m²+2.1.5.3.8- 5,26x2 = 10,52 m² co daje 46,07 m² a w pozycji jest 31,33 m² proszę o korektę.

Odpowiedź:

Tynki skuwane są na pełną wysokość pomieszczenia a odtwarzane tylko do poziomu sufitu podwieszanego. Wartość w przedmiarze jest prawidłowa.

63. Brak do izolacji płynną folią taśmy narożnej pionowych dla poz. 2.1.5.3.11; 2.1.6.2.8 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót

Odpowiedź:

Wklejenie taśmy jest traktowane jako nakłady pomocnicze w tej pozycji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac.

64. Brak listew do wykończeń naroży płytek poz.2.1.5.3.12; 2.1.6.2.9 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Płytki na narożnikach mają być szlifowane pod odpowiednim kątem, tak aby tworzyły estetyczne zamknięcie narożnika. Spoina między nimi ma być zafugowana. Nie dopuszcza się stosowania listew narożnikowych a w szczególności listew z tworzywa sztucznego

65. „Płyta na gruncie pracownia zajęć praktycznych - W budynku projektuje się nową posadzkę na gruncie, jako monolityczną betonową płytę o grubości konstrukcyjnej 15cm, zbrojoną siatką Q524 górą oraz dołem. Płytę należy wykonać z betonu C25/30 i oddylać od ścian nośnych za pomocą przekładek styropianowych gr 2 cm. lub za pomocą innych zamiennych

rozwiązań dopuszczonych do stosowania w budownictwie.” a w poz . 3.1.1.1.2 mamy gr. 10 cm i błędny opis klasy betonu i nie ma zbrojenia proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_ w zakresie pozycji: 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.3.

66. „Płyta na gruncie pracownia zajęć teoretycznych/wc W budynku projektuje się nową posadzkę na gruncie jako monolityczną betonową płytę o grubości konstrukcyjnej 10cm, zbrojoną siatką Q188. Płytę należy wykonać z betonu C25/30 i oddylać od ścian nośnych za pomocą przekładek styropianowych gr 2 cm. lub za pomocą innych zamiennych rozwiązań dopuszczonych do stosowania w budownictwie” w poz. 3.1.2.1.2 jest zły opis klasy betonu oraz brak zbrojenia proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_ w zakresie pozycji 3.1.2.1.2, 3.1.2.1.3.

PRZEDMIAR WARSZTATY Klimatyzacja

67. Jakiej mocy mają być urządzenia z poz. 2.2.1.2.6? brak w projekcie w opisie oraz w poz. 2.2.2.2.6.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową; W opisie (pkt 7.1): „W pracowni zajęć teoretycznych (pom. nr 03), zaprojektowana została jednostka klimatyzacyjna o mocy chłodniczej 3.5kW. W pomieszczeniu pracowni zajęć teoretycznych z magazynem (pom. nr 02) zaprojektowana została jednostka klimatyzacyjna o mocy chłodniczej 7.3kW. W pomieszczeniu pracowni zajęć praktycznych (pom. nr 01) zaprojektowane zostały dwie jednostki klimatyzacyjna o mocy chłodniczej 7.0kW każda.”

Ujednolicono część rysunkową, opis oraz przedmiar robót plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_ w zakresie poz. 2.2.1.2.6, 2.2.1.2.7, 2.2.2.2.6, 2.2.3.2.6.

68. Brak izolacji na rurach instalacji klimatyzacyjnej proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_ w zakresie pozycji: 2.2.1.2.3, 2.2.2.2.3, 2.2.3.2.3.

69. Czy dwa razy w roku przeglądy instalacji są kosztem już użytkownika po odbiorze robót.

Odpowiedź:

W § 13 Projektowanych postanowieniach umowy (zał. nr 10 do SWZ) Zamawiający wskazał: „W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej w tym ich konserwację (gwarancja serwisowania) oraz do przeгляdu remontowanych pomieszczeń obiektu wraz z urządzeniami minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymalnie do 20 listopada). Przedmiotowe przeglądy należy przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi urządzeń oraz dokumentować protokołem przeglądu wykonanym dla użytkownika”. Ale z uwagi na kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej „okres gwarancji” ilość przeglądów uzależniona jest od wskazanego w ofercie okresu gwarancji. Koszty przeglądów w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy. Oznacza to, że jeśli z kart technicznych urządzeń wynika obowiązek przeprowadzenia np. dwóch przeglądów gwarancyjnych to w okresie gwarancji stanowi to koszt po stronie Wykonawcy.

PRZEDMIAR WARSZTATY Instalacja wody –zimnej i ciepłej

70. Przejść przez przegrody budowlane brak zabezpieczenia tulejami ochronnymi oraz zabezpieczenia masą elastyczna i p. poż.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_w zakresie pozycji nr 2.2.1.4.4, 2.2.4.4.2, 2.2.5.4.7

PRZEDMIAR WARSZTATY Instalacja kanalizacyjna

71. Brak montażu przycisku do miski WC proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_w zakresie pozycji nr 2.2.4.3.13.

72. Brak zabezpieczenia przejść przez przegrody budowlane proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_w zakresie pozycji nr: 2.2.1.5.2, 2.2.4.3.2, 2.2.5.3.3.

PRZEDMIAR WARSZTATY Instalacja c.o.

73. Przy wymianie grzejnika poz. 2.2.5.1.1 konieczne jest również zamontowanie zaworu termostaticznego, zaworu powrotnego, ręczny odpowietrznik do grzejnika oraz wykonanie regulacji urządzeń na zamontowanej instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robot.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_w zakresie pozycji nr: 2.2.5.1.3, 2.2.5.1.4, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.9.

74. Jak wynika jest to remont instalacji istniejącej więc na etapie robót należy również przewidzieć spuszczenie wody na całej instalacji i ponowne napełnienie po wykonaniu wymiany grzejników wraz z regulacja całej instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_w zakresie pozycji nr: 2.2.1.1.0, 2.2.5.1.10

PRZEDMIAR WARSZTATY Instalacja elektryczna

75. Brak wykonania bruzdy dla poz. 2.3.6.2 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar plik pn. „Przedmiar_Warsztaty_Woj_Zmiana_w zakresie pozycji 2.3.6.1.

76. Brak wywozu i utylizacji zdemontowanych elementów instalacji c.o. , wentylacyjnych, kanalizacyjnej i elektrycznej proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacji c.o. zostały ujęte w pozycjach: 2.2.1.1.2, 2.2.2.1.2, 2.2.3.1.2, 2.2.4.1.2.

Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacji wentylacyjnych zostały ujęte w pozycjach: 2.2.1.3.2, 2.2.2.3.2, 2.2.3.3.2.

Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacji kanalizacyjnej zostały ujęte w pozycjach: 2.2.4.3.3, 2.2.5.3.2.

Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacji wodnej zostały ujęte w pozycji 2.2.4.4.3.

Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacji elektrycznej zostały ujęte w pozycjach: 2.3.1.2, 2.3.2.2, 2.3.3.2, 2.3.4.2, 2.3.5.2.

77. Brak demontażu istniejącego pieca czeladniczego i okapu, elementów istniejących kanałów wentylacyjnych proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Demontaż okapu i pieca czeladniczego był ujęty obecnie nr pozycji: 2.2.2.3.1. Demontaż kanałów wentylacyjnych był ujęty w pozycjach nr 2.2.1.3.1, 2.2.2.3.1, 2.2.3.3.1.

78. Czy demontaż ist. fundamentów pod maszyny z pracowni zajęć jest ujęty w przedmiarze robót, jeśli nie to proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Demontaż ist. fundamentów pod maszyny z pracowni był ujęty w przedmiarze obecnie pozycja 2.1.4.1.4.

79. Zasklepienia stropów po kanałach wentylacyjnych wykonać jako monolityczne żelbetowe zbrojone prętami stalowymi fi 8 mm z betonu klasy C20/25 czy jest ujęte w przedmiarze?

Odpowiedź:

Zasklepienia stropów po kanałach wentylacyjnych wykonać jako monolityczne żelbetowe zbrojone prętami stalowymi fi 8 mm z betonu klasy C20/25 było ujęte w przedmiarze. Wszystkie roboty ujęto w elemencie 2.1.1 Zaślepienia otworów po usunięciu istniejących elementów wentylacji.

80. Przedmiar nie obejmuje skucia istniejących płytek samo odbicie tynków jest niewystarczające, jeśli są to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o skucie, wyniesienie, wywóz i utylizację gruzu.

Odpowiedź:

Tynki należy skuć łącznie z płytkami. Nie ma potrzeby dodawania odrębnej pozycji.

II. Ponadto Zamawiający dokonuje następującej zmiany w pkt. II 12.3). SWZ

jest:

3) Wykluczenie Wykonawcy w związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę: Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 r., poz. 514), wyklucza się:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024r. poz. 769 z późn.zm.)

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024r. poz. 769 z późn.zm.);

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 z późn.zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769 z późn. zm.)

4).Wykluczenie o których mowa w pkt. 3) następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na w/w podstawie, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia na podstawie jak wyżej.

Zmiana na:

3) Wykluczenie Wykonawcy w związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę: Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 r., poz. 514), wyklucza się:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej **o wykluczeniu z prowadzonego postępowania.**

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej **o wykluczeniu z prowadzonego postępowania.**

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 z późn.zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej **o wykluczeniu z prowadzonego postępowania.**

4). Wykluczenie o których mowa w pkt. 3) następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na w/w podstawie, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia na podstawie jak wyżej.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianą treści, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **20 kwietnia 2026r. do godz. 9:00 (otwarcie ofert w dniu 20 kwietnia 2026r godz. 10:00)**. Tym samym przedłużeniu do dnia **19 maja 2026r.** podlega termin związania ofertą.

/-/

Agnieszka Rojek – Mazurkiewicz

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Opublikowano na stronie postępowania

Załączniki (pliki w pdf):

1. Warsztaty /przedmiar - Excel, csv, PW/

2. Szkoła /przedmiar - Excel, csv, rysunki, zestawienie materiałów/

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Rojek- Mazurkiewicz, Joanna Bogacz

Wydział Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

pok. 306, piętro III

tel. 014 6883 347/367

zamowienia@powiat.tarnow.pl