

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Kosztorys prac modernizacyjnych.**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Borucka 6, 47-470 Bojanów, dz. nr 244/3**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Krzanowice ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-12-16**
Nazwa jednostki opracowującej: **Archiplan Korporacja Projektantów
47-400 Racibórz, ul. Opawska 44**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Hol wejściowy - montaż wieszaków
2	Główna sala - Modernizacja głównej sali na parterze budynku, w tym m.in. usunięcie lamperii oraz złuszczeń ściany wymiana parkietu, wymiana drzwi do kuchni, wykonanie sufitu podwieszonego z oświetleniem.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys	Kosztorys prac modernizacyjnych.			
1	Element	Hol wejściowy - montaż wieszaków			
1	KNNR 5/1101/11	Montaż wieszaków obrotowych na ścianę 40 haków 150 kg udźwigu. - analogia	szt	5,000	
2	Element	Główna sala - Modernizacja głównej sali na parterze budynku, w tym m.in. usunięcie lamperii oraz złuszczeń ściany wymiana parkietu, wymiana drzwi do kuchni, wykonanie sufitu podwieszonego z oświetleniem.			
2	KNR 401/816/6	Demontaż parkiet i słupków na scenie	m2	201,240	
3	KNR 202/1111/5	Wykonanie nowego parkietu	m2	201,240	
4	KNP 2/1105/3 (2)	Szlifowanie mechaniczne posadzek z deszczulek, powierzchnia pomieszczenia ponad 8`m2, wykańczające	m2	201,240	
5	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	201,240	
6	KNR 202/1111/7	Pastowanie posadzek i parkietów	m2	201,240	
7	KNR 929/212/6	Demontaż płyt sufitu podwieszanego G-K wielopoziomowego wraz z opaską i karniszem	m2	201,240	
8	KNR 929/214/3	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych,	m2	201,240	
9	NNRNKB 202/2030/2	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, wielopoziomowe.	m2	201,240	
10	Kalkulacja indywidualna	Wymiana gniazdek, wyłączników i oświetlenia.	kpl	1,000	
11	KNR 401/1208/2	Usunięcie lamperii	m2	191,400	
12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach.	m2	191,400	
13	KNNRW 3/703/4	Wykonanie/ montaż lameli ściennych oraz obudowy sceny.	m2	22,500	
14	KNR 401/815/5	Wykonanie sztukaterii- listew ściennych	m	63,000	
15	KNR 202/1505/3	Malowanie sali farbami lateksowymi.	m2	392,640	
16	DC 15/408/1 (1)	Montaż klimatyzacji na sali głównej	szt	3,000	
17	KNRW 202/1024/2	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne	m2	2,200	
18	KNR 202/1015/4 (2)	Wymiana drzwi na zaplecze kuchenne - analogia.	m2	2,200	
19	TZKNBK 18/209/2	Montaż zaworów odcinających dół na istniejących grzejnikach żeliwnych.	szt	10,000	
20	KSNR 8/407/4 (1)	Montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach żeliwnych.	szt	10,000	
21	KNNRS 7/502/1	Oslony grzejnikowe z montażem - analogia.	kpl	10,000	
22	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana drzwi wejściowych na salę			
Obliczenie:					
1,2*2,0				2,400000	
RAZEM:				2,400000	
23	KNKRB 5/401/4	Zakup, dostawa i montaż ekranu rozwijanego elektrycznie.	kpl	1,000	