

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Czyszczenie odcinków kanalizacji sanitarnej
oraz pompowni ścieków będących
w eksploatacji PPK Sp. z o.o.
wraz z inspekcją TV wyznaczonych
odcinków kanalizacji sanitarnej**

Przedmiotem zamówienia jest wyczyszczenie odcinków kanalizacji sanitarnej fi 200 – 600 mm i pompowni ścieków będących w eksploatacji Spółki przy użyciu samochodu asenizacyjno-ciśnieniowego z powtórным wykorzystaniem wody oraz wykonanie inspekcji TV wyznaczonych odcinków kanalizacji sanitarnej, wskazanych w tabeli nr 3 oraz załącznikach graficznych stanowiących integralną część specyfikacji przetargowej, po jej wyczyszczeniu. Usługę należy wykonać w dwóch etapach:

- Etap pierwszy realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 29 maja 2026 i w swoim zakresie obejmie wyczyszczenie odcinków kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków oraz inspekcję TV wyznaczonych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica.
- Etap drugi realizowany będzie w październiku i w swoim zakresie obejmie wyczyszczenie odcinków kanalizacji i pompowni ścieków oraz inspekcję TV wyznaczonych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Biały Dunajec, Poronin, Szaflary, Nowy Targ, Czarny Dunajec, Kościelisko.

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy o odpadach, normami, wytycznymi producenta użytych materiałów oraz z przepisami BHP i ppoż.
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być wykonane w całości przy użyciu własnego materiału, własnych pracowników oraz z wykorzystaniem własnego (lub wypożyczonego na własny koszt) sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac, zaopatrzenia w wodę, jak również zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku czyszczenia kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przedstawionego przez Zamawiającego harmonogramu czyszczenia, stanowiącego integralną część umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji TV wyznaczonych odcinków kanalizacji i dostarczenia nagrań po jej przeprowadzeniu wraz z raportem w terminie do 5 dni od daty wyczyszczenia danego odcinka.
6. Wartość wynagrodzenia za usługę będzie ustalona:
 - a) w przypadku czyszczenia odcinków kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w oparciu o rzeczywistą liczbę godzin pracy sprzętu podczas czyszczenia (bez czasu poświęconego na przejazdy, czyszczenie filtrów, tankowanie wody, itp.) z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie. Rzeczywista liczba przepracowanych godzin będzie potwierdzona przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w raportach dziennych,
 - b) w przypadku inspekcji TV wyznaczonych odcinków kanalizacji sanitarnej po jej wyczyszczeniu - w oparciu o rzeczywistą długość kanalizacji poddanej inspekcji TV, z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie. Rzeczywista długość kanalizacji poddanej inspekcji TV zostanie zweryfikowana i ustalona w oparciu o nagrania z pomiarem długości z kamery oraz raporty z przeprowadzonej inspekcji.

Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach, po każdym zakończonym etapie, po wykonaniu usługi wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę kart przekazania odpadów oraz nagrań z inspekcji TV odcinków kanalizacji wskazanych w pkt 7 tabeli nr 3 w zakresie odpowiadającym danemu etapowi.

7. Zakres wykonywanej usługi obejmuje:

- 1) wyczyszczenie wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji Spółki, zgodnie z tabelą nr 1 w łącznej ilości ok. 170 rg (ok. 40 km), w tym około 1 rg wycinki korzeni (konkretne odcinki do wyczyszczenia zostaną wskazane Wykonawcy przez upoważnionych pracowników Zamawiającego):

Tabela 1 Odcinki kanalizacji sanitarnej do wyczyszczenia

SUS	Gmina	Miejscowość	Ulica	Liczba rg
Transport	Gmina Nowy Targ (ok. 35 rg)	Waksmund	Nowotarska	1
			Na Równi	1
			Kościelna	1
		Ostrowsko	Pienińska	1
			Za Potokiem	1
			Orkana	1
		Łopuszna	Gorczańska	2
			Ogrodowa	2
			Szkolna	2
			Podhalańska	2
		Dębno	Kościelna	1
			Długa	3
			Ogrodowa	1
			Jana Pawła II	1
Zachód	Miasto i Gmina Czarny Dunajec (ok. 16 rg)	Morawczyna	Morawczyna	2
		Lasek	Lasek	2
		Ludźmierz	Podhalańska	2
			Kamieniec	2
			Boczna	1
			Polna	2
			Jana Pawła II	1
			Tetmajera	1
		Trute	Trute	2
		Czarny Dunajec	Mościckiego	3
			Rynek	1
			Nadwodnia	1
			Parkowa	1
			Kmietowicza	1
Jana Pawła II	1			
Kamieniec Dolny	1			
Koniówka	Koniówka	2		
Podczerwone	Podczerwone	4		
Chochółów	Chochółów	1		
Gmina Kościelisko (ok. 2 rg)	Witów	Witów	2	
Wschód	Miasto i Gmina	Szczawnica	Samorody	3

	Szczawnica (ok. 25 rg)		Główna	7
			Zawodzie	2
			Os. Połoniny	3
			Szalaya	10
	Gmina Krościenko n/D (ok. 17 rg)	Krościenko n/D	Jana III Sobieskiego	4
			Kazimierza Wielkiego	1
			Zdrojowa	4
			Lubań	1
			Mickiewicza	1
			Pod Tylką	1
			Źródłana	2
			Jagiellońska	3
	Południe	Gmina Biały Dunajec (ok. 3 rg)	Biały Dunajec	Krajowe
Gliczarów Górny			Golocki, Rząski	2
Gmina Poronin (ok. 10 rg)		Poronin	Kasprowicza	2
			Za Torem Kościuszki	2
			Tatrzańska/ Piłsudskiego	2
		Małe Ciche	Małe Ciche	2
		Murzasichle	Budzowa	1
Stasikówka		Stasikówka	1	
Gmina Szaflary (ok. 12 rg)		Szaflary	Rola Galicowa/ Ogrodowa	2
			Zakopiańska	3
			Palenice	2
			Suskiego	2
		Orkana	1	
Bańska Niżna	Kantorówka/ Migle/ Papieska	2		
Centrum	Gmina Łapsze Niżne (ok. 30 rg)	Kacwin	Św. Anny	6
			Graniczna	1
		Niedzica	Nadwodnia	3
			Rozalii	3
			Kanada	2
			3 Maja	6
		Niedzica Zamek	Nad Zalewem	1
		Łapsze Niżne	Długa	2
		Frydman	Jana Pawła	3

	Gmina Czorsztyn (ok. 20 rg)	Maniowy	Sobieskiego	2
			Zastodolna	1
		Kluskowce	Mickiewicza	1
			Słowackiego	1
			Podhalańska	1
			Karmelicka	2
		Mizerna	Rozwojowa	1
			Leśna	1
		Czorsztyn	Mizerna	2
			Leśna	2
		Sromowce Niżne	Zamkowa	2
			Nadwodnia	2
		Sromowce Wyżne	Wojska Polskiego	2
			Trzech Koron	2
			Bystra	1

2) wyczyszczenie pompowni ścieków będących w eksploatacji Spółki, wskazanych w tabeli nr 2, w łącznej ilości ok. 50 rg.

Tabela 2 Pompownie do wyczyszczenia

SUS	Gmina	Obiekt	Głębokość, m	Średnica, m
Południe	Gmina Poronin	Małe Ciche	4,0	1,6
		Suche 1	7,1	2,0
		Ząb Cmentarz	3,6	1,5
		Suche 2	6,3	1,5
	Gmina Szaflary	Zaskale-Cisonie	5,4	2,5
Wschód	Miasto i Gmina Szczawnica	Szlachtowska	4,0	2,0
		Pienińska	5,7	2,0
		Malinów	5,9	2,0
		Tartak	6,5	1,5
		Homole	3,6	1,5
	Gmina Krościenko n/D	Rynek	6,5	1,4
		Zawodzie	5,5	2,0
Centrum		Ashok	3,6	1,2

	Gmina Czorsztyn	Mizerna	5,0	2,0
		OŚ Czorsztyn	6,0	2,0
		Wito Kluszkowce	4,0	2,0
		Węgliszczak Maniowy	4,0	2,0
		OŚ Sromowce Niżne	9,7	1,5
		OŚ Sromowce Wyżne	5,0	2,0
	Gmina Łapsze Niżne	OŚ Niedzica	5,0	3,0
		Niedzica - Zamek	5,0	2,5
		Kacwin - Spiska	4,5	1,5
		Kacwin - Kościelna	4,5	1,5
		Łapsze Niżne – Jana Pawła	4,0	1,5
		Łapsze Wyżne - Koscielna	6,0	1,5
		OŚ Trybsz	3,8	2,4
		OŚ Frydman	5,0	2,0
Zachód	Gmina Czarny Dunajec	OŚ Czarny Dunajec	3,0	2,5 x 1,7
	Gmina Nowy Targ	Ludźmierz Słoneczna	5,0	1,8
Ludźmierz Związek Podhalan		5,0	1,2	
Ludźmierz Jana Pawła		4,0	1,0	
Ludźmierz Tetmajera		5,0	1,5	
OŚ Trute		6,0	3,0	
Transport			Ostrowsko Leńniczanka	6,0
	Łopuszna Gorczańska		6,0	4,0
	Nowa Biała		6,0	1,8

- 3) inspekcja TV wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji Spółki, wskazanych w tabeli nr 3 oraz załącznikach graficznych, stanowiących integralną część specyfikacji przetargowej.

Tabela 3 Wyznaczone odcinki do wykonania inspekcji TV

SUS	Gmina	Miejscowość	Ulica	Średnica ks	Długość odcinka
Centrum 1	Łąpsze Niżne	Kacwin	św. Anny	250 mm	ok. 300 m
Centrum 2	Czorsztyn	Kluskowce	Cegielniana, Karmelicka	200 mm	ok. 120 m
Wschód	Szczawnica	Szczawnica	Szałaya,	400 mm	ok. 130 m
			Główna	500 mm	ok. 850 m
Południe	Szaflary	Szaflary	Zakopiańska	200 mm	ok. 250 m
Transport	Nowy Targ	Waksmund	Polna, Nowotarska, Nadwodnia	200 mm	ok. 200 m
Zachód	Czarny Dunajec	Czarny Dunajec	Mościckiego	250-300 mm	ok. 350 m

8. Wobec Wykonawcy nie może toczyć się żadne postępowanie o cofnięciu posiadanych decyzji administracyjnych niezbędnych dla wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
9. Samochód czyszczący powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
- 1) samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z powtórным wykorzystaniem wody (recykling), kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem, automatycznie pracujący system odzysku wody,
 - 2) pompa próżniowa (kompresor) – wydajność min. 1300 m³/h, podciśnienie -0,85 bar (przy czym urządzenie musi zapewniać wysokość ssania z inżektorem 10 m od poziomu terenu).
 - 3) pompa wysokociśnieniowa (kompresor) – min. wydatek 300 l/min przy ciśnieniu 170 bar,
 - 4) min. 180 m węża wysokociśnieniowego,
 - 5) rura ssąca o średnicy min. 160 mm i wyposażona w inżektor,
 - 6) komplet głowic, włącznie z urządzeniem do wycinki korzeni.
10. Wykonawca określi w ofercie:
- 1) cenę netto za r-g czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,
 - 2) cenę netto za r-g wycinki korzeni,
 - 3) cenę netto za r-g czyszczenia pompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów
 - 4) cenę netto za mb inspekcji TV kanalizacji sanitarnej wraz z zarejestrowaniem nagrania i sporządzeniem raportu.
- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym wszelkie koszty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień od zarządców dróg oraz koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas czyszczenia zgodnie z przepisami prawa.
11. Wykonawca musi dołączyć do oferty:
- 1) dokładną specyfikację pojazdu czyszczącego wraz ze zdjęciami samochodu,
 - 2) producenta, rok produkcji oraz dokładną specyfikację zabudowy asenizacyjno-ciśnieniowej wraz z opisem zastosowanych rozwiązań,
 - 3) listy referencyjne od minimum dwóch przedsiębiorstw, którym wykonywał usługi czyszczenia kanalizacji/pompowni w ubiegłym i bieżącym roku (w przypadku,

gdy oferent świadczył ww. usługę na rzecz PPK Sp. z o.o. w ubiegłym roku, wymagany jest minimum jeden list referencyjny),

- 4) oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych decyzji administracyjnych, w tym wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), niezbędnych do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

12. Termin realizacji umowy:

- a) etap pierwszy od dnia podpisania umowy do 29 maja 2026,
- b) etap drugi od 1 do 30 października 2026 r.