



PRZEDMIAR ROBÓT

Temat zadania: "Budowa i remont infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska"

Lokalizacja inwestycji: Adres: DZ. NR EWID. 874; 867/9
Miejscowość: DĄBROWA TARNOWSKA
Gmina: DĄBROWA TARNOWSKA
Powiat: DĄBROWSKI
Województwo: MAŁOPOLSKIE

Inwestor: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA,
RYNEK 34,
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

Jednostka projektowa: WP PROJEKT PRACOWNIA INŻYNIERSKA WOJCIECH PAJAŁ,
PAWEŻÓW 115F, 33-103 TARNÓW,
telefon: 512-212-568,
e-mail: pracowniainzynierska@wp.pl
NIP:8732625695, REGON:123107547,

projektował:

branża	tytuł zawodowy, imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis i data opracowania
drogowa	mgr inż. Wojciech Pajał	uprawnienia budowlane numer ewidencyjny MAP/0254/PBD/22 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń	listopad 2024r.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i remont infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
ADRES INWESTYCJI : B.JOSELEWICZA - SYNAGOGA
INWESTOR : GMINA DĄBROWA TARNOWSKA
ADRES INWESTORA : 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, RYNEK 34
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pająk
DATA OPRACOWANIA : 11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE			
1		Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45100000-8	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1	45233120-6	D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
2.1.1		Wytyczenie robót			
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.2.	0111-02				
1.1		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2.1.2	45233120-6	Inwentaryzacja powykonawcza			
3	KNR 0-13	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	45111300-1	D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC			
2.2.1		Rozbiórka chodnika			
4	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników na podsypce piaskowej	m ²		
d.2.	0719-07				
2.1	analogia	31+283	m ²	314.000	
				RAZEM	314.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.2.	0802-07				
2.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³		
d.2.	1102-01				
2.1		314*0.06	m ³	18.840	
				RAZEM	18.840
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.2.	1103-04				
2.1	1103-05	314*0.06	m ³	18.840	
				RAZEM	18.840
8	KNR 4-04	Koszt składowania i utylizacji gruzu i gruntów	m ³		
d.2.	wycena indywidualna				
2.1		314*0.06	m ³	18.840	
				RAZEM	18.840
2.2.2		rozbiórka wiat autobusowych			
9	KNR 2-25	Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych i żelbetonowych pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie	m ²		
d.2.	0201-04	Krotność = 0.5			
2.2	analogia	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
3	45111200-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
3.1	45111200-0	D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW			
3.1.1		Wykopy pod konstrukcję zjazdu			
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.3.	0202-08				
1.1		31	m ³	31.000	
				RAZEM	31.000
4	45233120-6	D.04.00.00 PODBUDOWY			
4.1	45233120-6	D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
4.1.1		Profilowanie podłoża pod zjazd			
11	KNNR-W 10	Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III	m ²		
d.4.	2405-01				
1.1		31	m ²	31.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31.000
4.2	45233120-6	D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE			
4.2.1		Podbudowa zasadnicza chodnika z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr. 30cm			
12 d.4. 0113-02 2.1 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 analogia		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 0.2	m ²		
		274	m ²	274.000	
				RAZEM	274.000
13 d.4. 0113-02 2.1 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 analogia		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1.5	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
5		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
5.1	45233250-6	D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
5.1.1		Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr.8cm			
14 d.5. 0502-03 1.1 z.o.2.7. 9902-01 analogia		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na zjeździe na pod-sypce cementowo-piaskowej koloru czerwonego z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
5.1.2		Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr.8cm			
15 d.5. 0502-03 1.2 z.o.2.7. 9902-01 analogia		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na peronie na podsypce cementowo-piaskowej koloru z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		274	m ²	274.000	
				RAZEM	274.000
5.1.3		Nawierzchnia z kostki integracyjnej brukowej betonowej gr.8cm			
16 d.5. 0302-04 1.3 analogia		Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		23*0.6	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
6		D.07.00.00. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU			
6.1	45233290-8	D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME			
17 d.6. 0705-02 1 z.o.2.7. 9902-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i kra-wędziowe ciągłe malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
6.2	45233290-8	D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE			
7	45233120-6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
7.1	45233120-6	D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
18 d.7. 0403-03 1 z.o.2.13. 9902-02		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
19 d.7. 0402-04 1		Ława pod krawężniki betonowa z oporem - z uwzględnieniem ławy pod ściek przykrawężnikowy i krawężnik leżący na zatokach autobusowych	m ³		
		poz.18*0.07	m ³	0.595	
				RAZEM	0.595
7.2	45233120-6	D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.7.	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową			
2	analiza indywidualna				
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ANALOGIA: ŁAWA BETONOWA POD	m³		
d.7.	0402-03	OBRZEŻE Z OBUSTRONNYM OPOREM			
2	analogia	poz.20*0.05	m³	0.700	
				RAZEM	0.700
8		D.10.06.01 WIATY NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM			
22	KNR 2-25	Wiaty stalowe o ścianach transparentnych i konstrukcji rozbieralnej wraz z pod-	szt		
d.8	0205-01	świetleniem i zestawem fotowoltaiki z magazynem energii - budowa			
	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	kosz uliczny betonowy z wkładem stalowym ocynkowanym o pojemności 40l	kpl.		
d.8					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000