

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Firma : Pracownia Instalacji i Sieci Sanitarnych Rafał Golaś
Adres firmy : ul. Lompy 81, 42-287 Lubsza
Nazwa inwestycji : BUDOWA BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY
WRAZ Z PIŁKOCHWYTAMI
Adres inwestycji : 42-283 Boronów; ul. Poznańska
działka nr 5437/453
obręb ew.: 0001 BORONÓW
karta mapy: 2
240702_2.0001.AR_2.5437/453
Inwestor : Gmina Boronów
Adres inwestora : ul. Dolna 2 42-283 Boronów
Branża : arch/konstr.
Sporządził kalkulację : inż. bud. Aleksander Pyszczek
Data opracowania : 11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.2025

Data zatwierdzenia

TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE			
1 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Dostawa i montaż urządzenia - Piłkochwyty - słupy z profiliów zamkniętych 80x80mm malowane proszkowo na zielono, siatka o oczku max 4,5x4,5cm / gr 3mm - zielona, H=4m, fundamenty monolityczne lub prefabrykowane wg zaleceń producenta (15,2*4)+(19*2)	m		
		RAZEM	m	98,800	98,800
2 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Dostawa i montaż urządzenia - Słupki aluminiowe + siatka do tenisa, fundamenty monolityczne lub prefabrykowane wg zaleceń producenta 1	kpl.		
		RAZEM	kpl.	1,000	1,000
d.2		DZIAŁ: WYKONANIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY			
3 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Przełożenie istniejącego przewodu znajdującego się w obszarze inwestycji (oznaczenie na mapie "si") - Wykonanie odkopania istniejącego przewodu wraz z przesunięciem do nowej lokalizacji poza zakresem opracowania w nowym wykopie wraz z odpowiednim oznakowaniem. 45	m		
		RAZEM	m	45,000	45,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości proj. kortu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 18,4*36,4	m2		
		RAZEM	m2	669,760	669,760
5 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność = 2 Stałe globalne SumStala_8 = 669,76 SumStala_8	m2		
		RAZEM	m2	669,760	669,760
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Stałe globalne SumStala_8 = 669,76 SumStala_8	m2		
		RAZEM	m2	669,760	669,760
7 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem-piaskowej K. SZARY (18*2)+(36*2)	m		
		RAZEM	m	108,000	108,000
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.7*0,04	m3		
		RAZEM	m3	4,320	4,320
9 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 18*36	m2		
		RAZEM	m2	648,000	648,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 18*36	m2		
		RAZEM	m2	648,000	648,000
11 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównacza - grys pod nawierzchnię sztuczną o grubości po zagęszczeniu 4 cm 18*36	m2		
		RAZEM	m2	648,000	648,000
12 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Nawierzchnia ze sztucznej trawy - wysokość runa 16mm - PE, kolor zielony, malowanie lini na biało (materiał odprowadzający wodę), wypełnienie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-0,8 mm	m2		



TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		poz.11	m2	648,000	
		RAZEM	m2		648,000
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt	m3		
d.2	0108-07	kat. IV			
	Stale globalne	SumStala_8 = 669,76			
		SumStala_8*0,29	m3	194,230	
		RAZEM	m3		194,230
14	Kalkulacja	Dostawa i nasadzenie: Wiąz Holenderski "WREDEI"	szt.		
d.2	własna				
		5	szt.	5,000	
		RAZEM	szt.		5,000
15	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2		
d.2	0505-01				
		190	m2	190,000	
		RAZEM	m2		190,000
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II (trawa	m2		
d.2	0401-01	sportowa)			
		poz.15	m2	190,000	
		RAZEM	m2		190,000

