

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót budowlanych w budynku „D” - Łazienka dla pacjentów komory hiperbarycznej

ADRES INWESTYCJI: ul. Bohaterów Warszawy 34b

DATA OPRACOWANIA: 03.02.2026 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.02.2026 r.

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	45000000-7 45300000-0	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW KOMORY HIPERBARYCZNEJ			
1	KNR 2-28 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 50 mm	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	S-215 0300-04	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		16,00	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNRW 2-02 1025-1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNRW 2-02 1022-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
7	ZKNR C-2 0503-07	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - 2 m wysokość	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 1 m wysokość	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		12,00 * 2,00	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	kalk. własna	Kabina prysznicowa wykonana z płytek ze spadkiem do odpływu liniowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	kalk. własna	Montaż zestawu podtynkowego WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNP 05 0653-03.02	Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" typ "S" z taśmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o śr. przewodu do 300 mm; długość przewodu do 6.0 m	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW KOMORY HIPERBARYCZNEJ		3
Spis treści		5