

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

ARTECH Michał Wojno  
ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambrów  
Data opracowania: 2025-09-03

## KOSZTORYS UZUPEŁNIAJĄCY

Nazwa obiektu (robót):

Remont Przedszkola nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Założone narzuty
Koszty pośrednie (kp): 69,70% (R+S)
Zysk: 11,60% (R+S+kp)
Stawka roboczogodziny: 38,93 zł

Wartość kosztorysu

Suma pozycji kosztorysowych
Wartość netto

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Nazwisko sporządzającego kosztorys  
i pełniona funkcja

-----  
Stefan Wojno

-----

## KOSZTORYS UZUPEŁNIAJĄCY

### Remont Przedszkola nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
<b>Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego</b>						
<b>1. KNR 2-02W 0902-0500</b>						
Tynki zwykłe kategorii III. Tynki na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach. cylindrycznych wykonywane ręcznie - tynki na kominach						
Jednostka: 1 m2      Ilość robót: -69,5000						
Robocizna	r-g	0		37,295		
zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)	m3	0			1,814	
zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)	m3	0			10,922	
zaprawa cementowo-wapienna M4 (m. 30)	m3	0			0,296	
zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)	m3	0			0,830	
wyciąg	m-g	0				1,120
Mat.pomocnicze %      1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
<b>2. KNR 0-23 2612-0200</b>						
Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie płyt styropianowych do ościeży -ocieplenie kominów styropianem gr. 5 cm						
Jednostka: m2      Ilość robót: 69,5000						
Robocizna	r-g	0		62,093		
plyty styropianowe gr. 5 cm	m3	0			29,663	
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styrop. Atlas Stopter K-20	kg	0			11,700	
żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0				0,363
środek transportowy	m-g	0				1,250
Mat.pomocnicze %      1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
<b>3. KNR 0-23 2612-0200</b>						
Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie płyt styropianowych do ościeży -ocieplenie murów ogniowych styropianem gr. 5 cm						
Jednostka: m2      Ilość robót: 7,6920						
Robocizna	r-g	1,59500		62,093		
plyty styropianowe gr. 5 cm	m3	0,05250			29,663	
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styrop. Atlas Stopter K-20	kg	6			11,700	
żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,01350				0,363
środek transportowy	m-g	0,01000				1,250
Mat.pomocnicze %      1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>						
<b>Wymiana instalacji odgromowej</b>						
<b>4. KNR 5-08W 0704-0500</b>						
Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki). Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża na stropie. 1 mocowanie						
Jednostka: szt      Ilość robót: 18,0000						
Robocizna	r-g	0,06830		2,659		
uchwyty	szt	1			9,850	

## 2. Wymiana instalacji odgromowej

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 2,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
<b>Razem</b>						