

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont Przedszkola nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	ARTECH Michał Wojno
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambrów
8. Data opracowania	2025-09-03

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont Przedszkola nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<b>Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego</b>		
1	KNR 2-02W 0902-0500		Tynki zwykłe kategorii III. Tynki na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach. cylindrycznych wykonywane ręcznie - tynki na kominach	1 m2	-69,5000
			$-(12,82*2+0,44*2+0,45*2+1,0*2+0,55*2+0,65*2+0,55*2+2,25*2+0,55*2+1,35*2+0,55*2+2,60*2+0,8*2+2,10*2+0,55*2+3,15*2+0,55*2+0,54*2+0,45*2+1,15*2+0,75*2+0,40*2+0,55*2)*1,0$		-69,50000
2	KNR 0-23 2612-0200		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stoptex; przyklejenie płyt styropianowych do ościeży -ocieplenie kominów styropianem gr. 5 cm	m2	69,5000
			$(12,82*2+0,44*2+0,45*2+1,0*2+0,55*2+0,65*2+0,55*2+2,25*2+0,55*2+1,35*2+0,55*2+2,60*2+0,8*2+2,10*2+0,55*2+3,15*2+0,55*2+0,54*2+0,45*2+1,15*2+0,75*2+0,40*2+0,55*2)*1,0$		69,50000
3	KNR 0-23 2612-0200		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stoptex; przyklejenie płyt styropianowych do ościeży -ocieplenie murów ogniowych styropianem gr. 5 cm	m2	7,6920
			$12,82*2*0,3$		7,69200
2.			<b>Wymiana instalacji odgromowej</b>		
4	KNR 5-08W 0704-0500		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki). Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża na stropie. 1 mocowanie	szt	18,0000
			18		18,00000