

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432110-8	Kładzenie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i nadbudowa OSP Krzewie, gm. Lubień Kujawski
ADRES INWESTYCJI:	Krzewie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Lubień Kujawski
ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Sala			
1.1		Posadzki			
1 d.1.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		160,97	m2	160,970	
				RAZEM	160,970
2 d.1.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		160,97	m2	160,970	
				RAZEM	160,970
3 d.1.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		64,5	m	64,500	
				RAZEM	64,500
4 d.1.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		64,5	m	64,500	
				RAZEM	64,500
1.2		Sufit			
5 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie poziome	m2		
		180,32	m2	180,320	
				RAZEM	180,320
6 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		180,32	m2	180,320	
				RAZEM	180,320
7 d.1.2	KNR-W 2-17 0137-01	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1.3		Ściany			
8 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		225,9	m2	225,900	
				RAZEM	225,900
9 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		225,9	m2	225,900	
				RAZEM	225,900
10 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie pionowe	m2		
		225,9	m2	225,900	
				RAZEM	225,900
11 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		225,9	m2	225,900	
				RAZEM	225,900
1.4		Stolarka drzwiowa			
12 d.1.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5	m3	0,500	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,500
14 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowe pełne kompletne z ościeżnicą wymiar wraz z ramą 90x200 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowe pełne kompletne z ościeżnicą wymiar wraz z ramą 100x200 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe - dostawa i montaż dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe przeszklone z ościeżnicą EIS60 wymiar wraz z ramą 160x210 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Parapety okienne			
17 d.1.5	KNR 2-02 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych PCV o wymiarach 40x170 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		Roboty montażowe elektryczne			
18 d.1.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
19 d.1.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
20 d.1.6	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
21 d.1.6	KNR 5-08 0511-11	Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej- żyrandol stylowy	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.7		Lustra ściennie			
22 d.1.7	KNR-W 2-02 0842-03	Montaż luster zawieszanych - wymiar lustra 2,0x1,0 podklejone folią, grubość szkła 5 mm, klejone na laminowanej płycie wiórowej grubości 16 mm	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2		WC (podwójny)			
2.1		Posadzki			
23 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		6,28	m2	6,280	
				RAZEM	6,280
24 d.2.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		6,28	m2	6,280	
				RAZEM	6,280
2.2		Sufit			
25 d.2.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		6,28	m2	6,280	
				RAZEM	6,280
2.3		Ściany			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.2.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		44,18	m2	44,180	
				RAZEM	44,180
28 d.2.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		44,18	m2	44,180	
				RAZEM	44,180
2.4		Stolarka drzwiowa			
29 d.2.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
30 d.2.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej fabrycznie wykończonych łazienkowe z kratką nawiewną	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
2.5		Roboty montażowe sanitarne			
31 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Roboty montażowe elektryczne			
37 d.2.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.6	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - typu LED	kpl.		
		3	kpl.	3,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
3		WC (pojedynczy)			
3.1		Posadzki			
40 d.3.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		5,93	m2	5,930	
				RAZEM	5,930
41 d.3.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		5,93	m2	5,930	
				RAZEM	5,930
3.2		Sufit			
42 d.3.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		5,93	m2	5,930	
				RAZEM	5,930
3.3		Ściany			
43 d.3.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		27,72	m2	27,720	
				RAZEM	27,720
44 d.3.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		27,72	m2	27,720	
				RAZEM	27,720
3.4		Stolarka drzwiowa			
45 d.3.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
46 d.3.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej fabrycznie wykończonych łazienkowe z kratką nawiewną	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3.5		Roboty montażowe sanitarne			
47 d.3.5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.3.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.3.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.3.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.3.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3.5	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		Roboty montażowe elektryczne			
54 d.3.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.3.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3.6	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - typu LED	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Hall			
4.1		Posadzki			
57 d.4.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		39,86	m2	39,860	
				RAZEM	39,860
58 d.4.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		39,86	m2	39,860	
				RAZEM	39,860
59 d.4.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
60 d.4.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4.2		Sufit			
61 d.4.2	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Sufit podwieszany krzyżowy w suchej zabudowie z płyty gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.4.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		37,36	m2	37,360	
				RAZEM	37,360
64 d.4.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		37,36	m2	37,360	
				RAZEM	37,360
65 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie poziome	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37,36	m2	37,360	
				RAZEM	37,360
66 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		37,36	m2	37,360	
				RAZEM	37,360
4.3		Ściany			
67 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		67,24	m2	67,240	
				RAZEM	67,240
68 d.4.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		67,24	m2	67,240	
				RAZEM	67,240
69 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie pionowe	m2		
		67,24	m2	67,240	
				RAZEM	67,240
70 d.4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		67,24	m2	67,240	
				RAZEM	67,240
4.4		Parapety okienne			
71 d.4.4	KNR 2-02 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych PCV o wymiarach 40x170 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		Roboty montażowe elektryczne			
72 d.4.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.4.5	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - typu LED PLAFON	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Szatnia			
5.1		Posadzki			
74 d.5.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		20,3	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
75 d.5.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		20,3	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
76 d.5.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		18,7	m	18,700	
				RAZEM	18,700
77 d.5.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		18,7	m	18,700	
				RAZEM	18,700
5.2		Sufit			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		20,3	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
79 d.5.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		20,3	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
80 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie poziome	m2		
		20,3	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
81 d.5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20,3	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
5.3		Ściany			
82 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		48,5	m2	48,500	
				RAZEM	48,500
83 d.5.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		48,5	m2	48,500	
				RAZEM	48,500
84 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie pionowe	m2		
		48,5	m2	48,500	
				RAZEM	48,500
85 d.5.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		48,5	m2	48,500	
				RAZEM	48,500
5.4		Stolarka drzwiowa			
86 d.5.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
87 d.5.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5.5		Parapety okienne			
88 d.5.5	KNR 2-02 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych PCV o wymiarach 40x180 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5.6		Roboty montażowe elektryczne			
89 d.5.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.5.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.5.6	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - typu LED PLAFON	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Pokój			
6.1		Posadzki			
92 d.6.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
93 d.6.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
94 d.6.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		18,68	m	18,680	
				RAZEM	18,680
95 d.6.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		18,68	m	18,680	
				RAZEM	18,680
6.2		Sufit			
96 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
97 d.6.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
98 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie poziome	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
99 d.6.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
6.3		Ściany			
100 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		49,7	m2	49,700	
				RAZEM	49,700
101 d.6.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		49,7	m2	49,700	
				RAZEM	49,700
102 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża farbami emulsyjnymi podkładowymi - powierzchnie pionowe	m2		
		49,7	m2	49,700	
				RAZEM	49,700
103 d.6.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		49,7	m2	49,700	
				RAZEM	49,700

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.4		Stolarka drzwiowa			
104 d.6.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
105 d.6.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
6.5		Parapety okienne			
106 d.6.5	KNR 2-02 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych PCV o wymiarach 40x180 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6		Roboty montażowe elektryczne			
107 d.6.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.6.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
109 d.6.6	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - typu LED PLAFON	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7		WC dla osób niepełnosprawnych			
7.1		Posadzki			
110 d.7.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		25,27	m2	25,270	
				RAZEM	25,270
111 d.7.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		25,27	m2	25,270	
				RAZEM	25,270
7.2		Sufit			
112 d.7.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		5,71	m2	5,710	
				RAZEM	5,710
7.3		Ściany			
113 d.7.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		25,27	m2	25,270	
				RAZEM	25,270
114 d.7.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		25,27	m2	25,270	
				RAZEM	25,270
7.4		Stolarka drzwiowa			
115 d.7.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
116 d.7.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej fabrycznie wykończonych łazienkowe z kratką nawiewną	m2		
		1,8	m2	1,800	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.5		Roboty montażowe sanitarne		RAZEM	1,800
117 d.7.5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.7.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.7.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.7.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.7.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.6		Roboty montażowe elektryczne			
122 d.7.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.7.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.7.6	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - typu LED	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Demontaż i ponowny montaż urządzeń			
125 d.8	KNR-W 4-02 0521-03	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego montażu	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
126 d.8	KNR 0-35 0210-08	Montaż grzejnika stalowego płytowego - grzejnik z demontażu	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000