



Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. H. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka

ZDP.ZP.271.05.2026

Wieliczka, 2026-02-27

„Wykonawcy”

Dotyczy:

Nazwa nadana zamówieniu:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od 0+521,83 do km 1+166,33 w miejscowości Dąbrowa i Szarów, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.05.2026

Działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców do treści SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi.

PYTANIA:

1. Proszę o informację, do kogo należy destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni?

Odpowiedź 1: Należy do wykonawcy.

2. Proszę o informację czy destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni może zostać wykorzystany ponownie w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź 2: Może zostać wykorzystany

3. Proszę o potwierdzenie, że drewno pochodzące z wycinki drzew należy do Wykonawcy?

Odpowiedź 3: Drzewo, które wycina Wykonawca jest własnością wykonawcy. Drzewa rosnące na działce przejętej od Nadleśnictwa wycina i zabiera nadleśnictwo.

4. W związku z lokalizacją drzew przeznaczonych do wycinki w bezpośredniej kolizji z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi, a także brakiem możliwości ich swobodnego obalania, wycinka będzie wymagała prowadzenia prac metodą sekcijną z użyciem podnośnika koszowego (zwyżki). Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające koszty wykonania wycinki w powyższych warunkach technologicznych



**Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. H. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka**

Odpowiedź 4: Wszystko należy ująć w kosztach ścinania drzew.

5. W tabeli inwentaryzacji dendrologicznej wskazano drzewa przeznaczone do usunięcia o średnicach przekraczających zakres ujęty w przedmiarze (brak pozycji powyżej \varnothing 55 cm).

Po przeliczeniu obwodów pni na średnice występują następujące ilości drzew:

- \varnothing 56–65 cm – 4 szt.
- \varnothing 66–75 cm – 3 szt.
- \varnothing 76–85 cm – 1 szt.
- \varnothing 96–105 cm – 1 szt.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje obejmujące wycinkę drzew w ww. przedziałach średnic wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź 5: Przedmiar został skorygowany do właściwych ilości

6. Prosimy o uzupełnienie brakującej ilości pni ściętych drzew przeznaczonych do karczowania w poz. nr 2.9 przedmiaru robót.

Odpowiedź 6: Przedmiar został skorygowany do właściwych ilości

7. Czy zakres robót obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych?

Odpowiedź 7: Nie przewidujemy nasadzeń zastępczych.

8. W przypadku, gdy zakres robót obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych, prosimy o wskazanie ich zakresu (ilości, gatunków oraz parametrów sadzonek) oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje zawierające koszty ich wykonania.

Odpowiedź 8: Nie dotyczy.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót określonych w poz. nr 8.1 przedmiaru robót z zastosowaniem rur PP SN8 fi200mm?

Odpowiedź 9: Tak wyrażamy zgodę.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót określonych w poz. nr 8.2 przedmiaru robót z zastosowaniem rur PP SN8 fi300mm?

Odpowiedź 10: Tak wyrażamy zgodę.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót określonych w poz. nr 8.3 przedmiaru robót z zastosowaniem rur PP SN8 fi400mm?

Odpowiedź 11: Tak wyrażamy zgodę.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót określonych w poz. nr 8.4 przedmiaru robót z zastosowaniem rur PP SN8 fi500mm?

Odpowiedź 12: Tak wyrażamy zgodę.



Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. H. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka

13. Proszę o wskazanie wymaganej minimalnej grubości ścianek rur przewidzianych do wykonania słupków oraz poręczy balustrad – poz. nr 21.4 przedmiaru robót.

Odpowiedź 13: Minimalna grubość ścianek 3,2 mm

14. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje zawierającą koszty wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź 14: Koszty organizacji ruchu należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

15. Proszę o informację czy teren inwestycji znajduje się w strefie objętej nadzorem archeologicznym?

Odpowiedź 15: Teren inwestycji nie jest objęty nadzorem archeologicznym

16. W projekcie konstrukcji nawierzchni występuje warstwa 10 cm w-wa technologiczna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/31,5 mm) połączenie między warstwowe emulsją: C60 B5 ZM. W przedmiarze brak jest tej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 16: Przedmiar został skorygowany do właściwych ilości

17. Proszę o doprecyzowanie z jakiego rodzaju rur należy wykonać odcinki kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN200 -DN500.? Zgodnie z zapisem w pkt. 7.2 oraz 7.3 projektu wykonawczego kanały o średnicach DN200 oraz DN300 powinny zostać wykonane z rur PP o sztywności obwodowej min. SN8, natomiast kanały o średnicy DN400-DN500 z rur betonowych i żelbetowych, natomiast w przedmiarze w zakresie wszystkich powyższych średnic uwzględniono rury PVC SN8.

Odpowiedź 17: Rury należy wykonać wg parametrów podanych w PW

18. Bardzo proszę o korektę przedmiaru w zakresie Budowy oświetlenia przejść dla pieszych KRN 22186. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji min na słupy, oprawy, wysięgniki itd.

Odpowiedź 18: Informację podaliśmy w przedmiarze robót: Oświetlenie nr poz. 33

19. Przedmiar drogowy. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów krawężników najazdowych. W części rysunkowej PW 20x22cm natomiast w przedmiarze (pozycja 25.2) podany jest 20x30 oraz 30x305

Odpowiedź 19: Należy zastosować krawężniki najazdowe wg PW (20x20)

20. Przedmiar drogowy. Prosimy o korektę opisu do pozycji 25.3 *Ustawienie ścieku z 2 rzędów kostki brukowej na ławie betonowej*, ponieważ jest tam opisany krawężnik 30x30x5



Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. H. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka

Odpowiedź 20: Przedmiar został skorygowany

21. W projekcie docelowej organizacji ruchu występują balustrady z poręczami oraz balustrady u 12a. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji na balustrady u 12a.

Odpowiedź 21: Pozycja została dodana do przedmiaru

22. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów płyt ażurowych prefabrykowanych. Zgodnie z częścią rysunkową płyty o wymiarach 0,58x0,58 natomiast pozycja 17.2 przedmiaru płyty o wymiarach 40x60x8.

Odpowiedź 22: Należy zastosować płyty o wymiarach 40x60x8 cm

23. Czy długość gwarancji jakości na oznakowanie poziome (cienkowarstwowe) jest taka sama jak na pozostałą część zadania.

Odpowiedź 23: gwarancja na rok – 12 m-cy

24. Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za aktualizację uzgodnień, które straciły swoją ważność?

Odpowiedź 24: Odpowiedzialny będzie Zamawiający

25. Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za aktualizację uzgodnień, które straciły swoją ważność?

Odpowiedź 25: Odpowiedzialny będzie Zamawiający

26. Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za aktualizację uzgodnień, które straciły swoją ważność?

Odpowiedź 26: Odpowiedzialny będzie Zamawiający

27. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów do stabilizacji gruntu niż ziarnisty dodatek hydrofobowy?

Odpowiedź 27: Konstrukcja została zaprojektowana indywidualnie z zastosowaniem warstwy gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym, uwzględniając stałe materiałowe i charakterystykę pracy typową dla tej technologii. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi STWiORB.

28. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przedmiarów w pozycjach 25.1, 25.2, 25.3 w zakresie normy betonu dla krawężników i opisów poszczególnych pozycji.

Odpowiedź 28: Przedmiar został skorygowany

29. Prosimy o informację, w jaki sposób obliczane są długości rur branży KD. Czy długości podane są od czoła studni do czoła studni czy od ich osi?

Odpowiedź 29: Obliczenia wykonano od czoła do czoła studni

30. Prosimy o informację odnośnie przejść branż KD i W pod siecią gazową wysokiego ciśnienia. Czy należy wykonać roboty przewiertem czy wykopem otwartym?



**Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. H. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka**

Odpowiedź 30: Roboty należy wykonać wykopem otwartym

31. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie na warstwie podbudowy pomocniczej (podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym) warstwy technologicznej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 10 cm i łącznej powierzchni 4 546,00 m². W przedmiarze robót brak jest pozycji obejmującej wykonanie przedmiotowej warstwy. W związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 10 cm.

Odpowiedź 31: Przedmiar został skorygowany

32. Czy zamawiający dysponuje zezwoleniem na magazynowanie i przetwarzanie odpadu w postaci materiału z rozebrania i frezowania nawierzchni asfaltowych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach wraz z późniejszymi Aktami zmieniającymi?

Odpowiedź 32: Zamawiający nie dysponuje zezwoleniem na magazynowanie i przetwarzanie odpadu.

33. Czy w ramach regulacji furtki przy działce 282/1 należy przebudować łuk nad furtką oraz schodki do niej prowadzące? Jeśli tak prosimy o dodanie stosowanych pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź 33: Nie zakładamy przebudowy łuku nad furtką. Ewentualna przebudowa schodów uwzględniona w powierzchni chodnika. Schody z kostki betonowej.

34. Czy Zamawiający ma jakieś wytyczne co do tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź 34: Projekt organizacji ruchu powinien być dostosowany do technologii wykonywania robót. Zamknięcie odcinka drogi będzie wymagało uwzględnienia przeniesienia linii komunikacyjnej (autobusowej). Należy uwzględnić z Zarządcami Dróg przebieg tych objazdów a zarządcami linii autobusowych trasy objazdów. Proszę pamiętać przy wyznaczaniu objazdów o parametrach dróg, którymi ma zostać poprowadzona komunikacja autobusowa. Pod uwagę przy tworzeniu wytycznych należy wziąć wiadukt kolejowy.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Wieliczce
mgr inż. Adam Kardas

