



wykop mechaniczny umocniony



Poziom porównawczy 97,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	105.33	105.33	105.50	105.50	105.33	105.00	105.10	105.10
Rzędna dna kanału	101.73	103.00	103.13	103.17	103.31	103.36	103.58	103.69
Zagłębienie dna kanału [m]	3.60	2.33	2.37	2.33	2.02	1.64	1.52	1.41
Odległości [m]	27,0	9,2	27,3	9,5	45,5	21,5		
Średnice, materiał	PVC200							
Długość trasy [m]	0,0	27,0	36,2	63,4	72,9	118,4	140,0	5,0 ‰



PRZEDSIĘWZIENIA PROJEKTOWO-USTALCZAJĄCE
Inwestor: Zarząd Gminy BoraWA
ul. Wolności 3, 64-412 BoraWA
tel. (88) 213 52 31, 213 52 32, 213 52 33
e-mail: biuro@borawe.pl, biuro@borawe.pl
NIP: 781 020 826

LOKALIZACJA
INWESTOR Gmina RZĘKÓŃ
NAMOWA Budowa kanalizacji sanitarnej w BoraWem
OBIEKT KANALIZACJA – sieć P13
TYTUŁ RYSUNKU Profil podłużny sieci P13 ÷ S62
PROJEKTANT inż. IRENEUSZ ZYCZOKOWSKI
NR UPR. SPECJALNOŚĆ BR 127/83 w zdk.proj.siec i Inst.sanitar.
SPRAWDZIŁ inż. DAREK WASILEWSKI
NR UPR. SPECJALNOŚĆ LOM-44 w zdk.proj.siec i sieci sanitarnych

Kat.obiektu XXII
skala 1:250
stronum 89/90
Nr rys. 11
podpis
data: VII/2019