

FZiZP.271.6.2026.ZC

Dotyczy postępowania: **Przebudowa drogi gminnej nr 186023N Prioma-Gródki**Numer ogłoszenia: **2026/BZP 00155000/01 z dnia 13-03-2026 r.**

Stosownie do art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 186023N Prioma-Gródki**”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy w wycenie należy przyjąć stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 2:

Czy w wycenie należy przyjąć koszt wznowienia granic nieruchomości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 3:

Wg mapy PSOR są inne tarcze znaków niż w poz. 23 kosztorysu. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości do wykonania.

Znaki	Wg kosztorysu	Wg PSOR
A-17	1	0
A-11a	2	2
A-7	1	1
A-3	2	2
A-4	2	2
B-18	2	0
B-33	2	2
B-34	2	0
B-20	1	0
D-42	1	2
D-43	1	2
E-17a	2	2
E-18a	2	2
B-42	0	2
	21	19

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć prawidłową ilość znaków zgodnie z PSOR tj. 19.

Pytanie nr 4:

Wg mapy PSOR jest 8 szt. znaków T, a wg kosztorysu 11 szt. (poz. 24). Proszę o wskazanie prawidłowej ilości do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłowa ilość do wykonania to 8 szt. znaków typu T.

Pytanie nr 5:

Proszę o przekazanie badań geotechnicznych wraz z kartami odwiertu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki gruntowo wodne zawarte są w pkt 5 opisu technicznego i do nich zaprojektowana została konstrukcja jezdni.

Pytanie nr 6:

Czy w wycenie należy przyjąć koszt tablicy informacyjnej dot. dofinansowania? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości, wymiarów, czy tablica ma być jednostronna czy dwustronna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć 100% starego materiału do wykonania obrzeży.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć 100% starego materiału do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 9:

W dokumentacji napisano, że inwestycję należy realizować zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Proszę o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza skan decyzji.

Pytanie nr 10:

W przekroju napisano, że podbudowa z mieszanki niezwiązanej na poszerzeniu powinna mieć przekruszenie C50/30 i uziarnienie 0/31,5, natomiast w kosztorysie i opisie jest C90/3 i 0/63. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać podbudowę na poszerzeniu zgodnie z kosztorysem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, podbudowę na poszerzeniu należy wykonać zgodnie z kosztorysem i opisem.

Pytanie nr 11:

Czy ogrodzenie w km 0+047-0+080 SP należy rozebrać? Czy należy odtworzyć ogrodzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na kolizję ogrodzenia z projektowaną skrajnią drogi na odcinku ok. 10 m przewiduje się jego demontaż i odtworzenie. Ostateczna decyzja co do zakresu rozbiórki zostanie podjęta na etapie realizacji robót, w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy.

Pytanie nr 12:

W opisie zamówienia w projekcie umowy wskazano, że należy wykonać remont istniejącego przepustu pod koroną drogi i zjazdem, w kosztorysie brak jest takiej pozycji. Czy należy wykonać przepusty? Jeśli tak, to proszę o wskazanie zakresu robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące przepusty są w dobrym stanie, należy przewidzieć jedynie umocnienie wlotów przepustów na rowie elementami prefabrykowanymi lub kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej na powierzchni 12 m².

Pytanie nr 13:

W km 0+125 jest przepust pod drogą i zjazdem. Czy należy wykonać przepusty? Proszę o wskazanie zakresu robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

Pytanie nr 14:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy zakładać rur osłonowych na sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15:

Proszę o przekazanie uzgodnienie z Gestorem sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w istniejącą sieć telekomunikacyjną. Zgodnie z danymi geodezyjnymi sieci te zlokalizowane są poniżej projektowanej oraz istniejącej konstrukcji jezdni, w związku z czym nie zakłada się konieczności stosowania rur osłonowych pod istniejącą jezdnią. W kosztorysie uwzględniono jednak wykonanie rur osłonowych jako rozwiązanie rezerwowe, na wypadek stwierdzenia w trakcie robót, że sieci zostały ułożone na niewystarczającej głębokości. W takim przypadku należy powiadomić gestora sieci i postępować zgodnie z jego wytycznymi.

Pytanie nr 16:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy ingerować w napowietrzną sieć elektroenergetyczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17:

Czy w wycenie należy przyjąć zdjęcie warstwy humusu? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości i grubości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje odrębnego zdejmowania warstwy humusu. Roboty ziemne należy realizować w ramach korytowania, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził:

Wójt

Michał Breski