

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinków dróg i remonty cząstkowe  
ADRES INWESTYCJI: Kolonia Ldzań, ul. Zakrzewki, Dobroń, ul. Konopnickiej, Porazińskiej  
Chechło Pierwsze, ul. Łąkowa Przygoń, gm. Dobroń.  
NAZWA INWESTORA: Gmina Dobroń  
ADRES INWESTORA: 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9  
DATA OPRACOWANIA: 27.01.2026

---

3

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.01.2026

Data zatwierdzenia



## Przebudowa odcinków dróg i remonty częściowe gm. Dobroń

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa odcinków dróg i remonty częściowe gm. Dobroń</b>					
<b>1</b>		<b>Remonty częściowe</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1106-02 z.o.2.13. 9902-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-smołową 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2 d.1	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
3 d.1	KNR 2-31 1106-02	Remont nawierzchni bitumicznej przy użyciu rozkładarki mieszanką mineralno-bitumiczną powierzchnia powyżej 100 m2 średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
<b>2</b>		<b>Utwardzenie pobocza dz. nr 808 Kolonia Łdzań</b>			
4 d.2	KNNR 6 0802-02 z.o.2.7. 9902 -01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
5 d.2	KNNR 6 0201-01 z.o.2.6. 9901 -01	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne stabilizacja betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
7 d.2	KNNR 6 0113-01 z.o.2.6. 9901 -01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
8 d.2	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		630	m	630,000	
				RAZEM	630,000
9 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
10 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
11 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego obsypanie poboczy - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		315	m2	315,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	315,000
12 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka humusem z zagęszczeniem mechanicznym - wyrównanie poboczy gruntowych za utwardzenie z tłucznia drogowego	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
13 d.2	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
<b>3</b>		<b>Nakładka asfaltowa Chechło Pierwsze ul. M. Konopnickiej -Porazińskiej</b>			
14 d.3	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km		
		0,325	km	0,325	
				RAZEM	0,325
15 d.3	KNK 2-06 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.III	m2		
		1400	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
16 d.3	KNR 2-31 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - 4 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1400	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
17 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1340	m2	1 340,000	
				RAZEM	1 340,000
19 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
<b>4</b>		<b>Nakładka asfaltowa dz. nr 474 ul. Zakrzewki</b>			
20 d.4	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
21 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
22 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
23 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
25 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		

## Przebudowa odcinków dróg i remonty częściowe gm. Dobroń

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
<b>5</b>		<b>Nakładka dz. nr 795 Przygoń ul. Łąkowa</b>			
26 d.5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,22	km	0,220	
				RAZEM	0,220
27 d.5	KNK 2-06 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.III	m2		
		900	m2	900,000	
				RAZEM	900,000
28 d.5	KNR 2-31 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - 4 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		880	m2	880,000	
				RAZEM	880,000
29 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		880	m2	880,000	
				RAZEM	880,000
30 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		308	m2	308,000	
				RAZEM	308,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Remonty częściowe		3
2 Utwardzenie pobocza dz. nr 808 Kolonia Ldzań		3
3 Nakładka asfaltowa Chechło Pierwsze ul. M. Konopnickiej -Porazińskiej		4
4 Nakładka asfaltowa dz. nr 474 ul. Zakrzewki		4
5 Nakładka dz. nr 795 Przygoń ul. Łąkowa		5
Spis treści		6