

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+021,90	0,00	2,00						0,00
			19,80	0,00	57,26	0,00	57,26	
0+041,70	0,00	3,79						57,26
			22,10	0,00	67,94	0,00	67,94	
0+063,80	0,00	2,36						125,20
			13,60	0,16	30,58	0,16	30,43	
0+077,40	0,02	2,14						155,63
			22,60	0,26	45,98	0,26	45,72	
0+100,00	0,00	1,93						201,35
			16,90	0,16	29,94	0,16	29,78	
0+116,90	0,02	1,61						231,13
			15,00	0,28	23,87	0,28	23,58	
0+131,90	0,02	1,57						254,71
			19,50	0,80	39,55	0,80	38,74	
0+151,40	0,06	2,48						293,46
			6,30	0,45	12,83	0,45	12,38	
0+157,70	0,08	1,59						305,84
			18,50	1,14	32,40	1,14	31,27	
0+176,20	0,05	1,92						337,11
			19,50	0,64	35,12	0,64	34,48	
0+195,70	0,02	1,69						371,59
			37,30	0,38	96,66	0,38	96,29	
0+233,00	0,00	3,50						467,87
			24,00	0,00	67,21	0,00	67,21	
0+257,00	0,00	2,10						535,08
			31,00	0,00	66,34	0,00	66,34	
0+288,00	0,00	2,18						601,43
			41,30	0,91	76,23	0,91	75,32	
0+329,30	0,04	1,52						676,75
			31,20	2,20	50,16	2,20	47,96	
0+360,50	0,10	1,70						724,71
			29,20	1,42	55,51	1,42	54,09	
0+389,70	0,00	2,10						778,80
			39,90	0,00	80,45	0,00	80,45	

0+429,60	0,00	1,93						859,25
			35,10	0,00	63,94	0,00	63,94	
0+464,70	0,00	1,71						923,19
			43,00	1,47	80,11	1,47	78,64	
0+507,70	0,07	2,01						1001,83
			26,40	1,42	45,58	1,42	44,15	
0+534,10	0,04	1,44						1045,98
			29,60	0,58	53,45	0,58	52,87	
0+563,70	0,00	2,17						1098,85
			28,40	0,58	54,24	0,58	53,66	
0+592,10	0,04	1,65						1152,51

RAZEM				12,85	1165,36	12,85		

Nadmiar WYKOP 1152,51m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP