Legenda:

A - granica opracowania

- kanalizacja deszczowa

WP1 - numer wpustu deszczowego

S2 O1200 - numer, średnica studni

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Województwo: lubelskie
Powiat: krasnostawski
Gm. Krasnystaw
Jedn. ewid.: 060601_1, Krasnystaw Miasto
Obręb: 0001, działka: 1985
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich "2000"
Układ wysokości "Kronsztad 86"
GG 6640.304.2022 Chełm, dn. 29-03-2022
Kolorem zielonym zaznaczono obszar aktualizacji.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GG 6640.304.2022
Protokół nr GG6640.304.2022 z dn. 2022-04-07

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Jan Sawa
22-100 Chełm, ul. Majdan 30
tel./fax 0-82-563-38-96
NIP 563-147-04-62. Reg. 110115420

GEODETA UPRAWNIONY
Jan Sawa
22-100 Chełm, ul. Majdan 30
Nr upr. zaw. 9717
tel.kom. 668 199 097

Kosikowski Architektura
22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
tel: 512 315 710

Obiekt / adres inwestycji	*„Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie", ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw polegająca na budowie wiaty magazynowej, boksu magazynowego , wagi najazdowej samochodowej oraz przebudowie budynku magazynowego polegającej na powiększeniu bramy wjazdowej.*
Inwestor	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant	**mgr inż. arch. Radosław Kosikowski** upr. w specj. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012 — Podpis
Sprawdzający	**mgr inż. arch. Artur Ignarski** upr. w specj. architektonicznej nr 4/PKOKK/2012 — Podpis
Projektant	**mgr inż. Tomasz Muzyka** upr. w specj. instalacji elektrycznych nr LUB/0032/PWOE/14 — Podpis
Sprawdzający	**inż. Lesław Muzyka** upr. w specj. instalacji elektrycznych nr 420/Lb/2001 — Podpis
Projektant	**mgr inż. Michał Gronek** upr. w specj. instalacji sanitarnych nr LBU/0311/PWBS/20 — Podpis
Sprawdzający	**mgr inż. Szymon Bukała** upr. w specj. instalacji sanitarnych nr LUB/0303/PWBS/19 — Podpis
Stadium PAB	Data 10/10/2022 — Skala 1 : 500 — Nr rysunku A.01

włączenie do ist. studni kanalizacyjnej deszczowej na wysokości stropu kanału deszczowego - rz. włączenia - 187.26 m n. p. m.

przyłącze kanalizacyjnej deszczowej

2x maszt oświetleniowy YAKXS 4X16mm2 w rurze osłonowej + FeZn 25x4mm

Boks - B z betonowym murem h = 1,8 m pełniącym funkcję ściany oddzielenia ppoż REI 120 wydzielającym miejsce do magazynowania odłamków rozkruszonego muru, cegły, kamienia. Pow. 60 m2, 0,00 = 194,16 m n.p.m.

Wiata - A pełniąca funkcję bud. magazynowego. Wiata o konstrukcji stalowej z dachem pulpitowym o kącie nachylenia 30 stopni, wysokości h = 5,5 m, nachylenie połaci w kierunku wewnętrznego placu manewrowego. Woda deszczowa z pow. dachu odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Pow. 164 m2 Na powierzchni dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne o mocy 20kW na potrzeby własne bez oddawania energii do sieci z blokadą wypływu energii elektrycznej do sieci zewnętrznej. 0,00 = 194,15 m n.p.m.

ściana oddzielenia ppoż REI120 h =2,0 m

SP - separator subst. ropopochodnych z osadnikiem

S1 Ø1200

ściana oddzielenia ppoż REI120 wyprowadzona ponad pokrycie dach wiaty

przebudowa istniejących utwardzeń terenu z nawierzchni betonowej na beton asfaltowy wraz z przebudową kanalizacji deszczowej pow. utwardzeń 2045m2

Bud. - D remont istniejącego budynku w zakresie naprawy uszkodzeń na ścianach wschodniej, południowej oraz przebudową polegającą na powiększeniu bramy wjazdowej

C - waga najazdowa samochodowa wymiary 3,35m x 8,36m, nośność min.30t 0,00 = 194,25 m n.p.m.

drzewa przeznaczone do wycinki

6 x stanowisko parkingowe w tym 5 miejsc o wym. 5m x 2,5m, 1 miejsce o wymiarach 5m x 3,6m

proj. nasadzenia uzupełniające

odwodnienie wagi samochodowej

rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej oraz fragmentu muru

istniejąca pow. biologicznie czynna (trawnik) do zachowania, pow. 208 m2

YAKXS 5X10mm2 w rurze osłonowej

budowa betonowego ogrodzenia panelowego h = 2.0 m

budowa opaski odwadniającej bud. biurowy - kostka brukowa szer. 0,6m

budowa rampy dla os. nps maks. kąt nachylenia 8%

YKY 3X2,5mm2 +kabel sterowniczy -zasilnie wagi samochodowej

hydrant ppoż

brama przesuwna elektryczna szer. 6 m

przebudowywany zjazd publiczny - (wg. odrębnego opracowania)

budowa ażurowego ogrodzenia panelowego h = 2.0 m