

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont wiaduktu nad linią kolejową CMK wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1497 T Fałków – Rudzisko w km 1+770.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Na załączonych rysunkach oraz w zestawieniu Planowanych prac zamieszczonych w PFU Zamawiający wskazał do wykonania w zakresie robót barieroporęcze. Zastosowanie barieroporęczy spowoduje zwężenie skrajni ruchu pieszych na chodnikach, a tym samym nie będzie możliwości utrzymania przepisu dotyczącego warunku minimalnej szerokości skrajni pieszych na chodnikach. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących balustrad na nowe szczeblinkowe aby możliwe było zachowanie istniejącej szerokości obiektu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących balustrad na nowe szczeblinkowe aby możliwe było zachowanie istniejącej szerokości chodnika i jezdni .

Pytanie 2.

Jeżeli Zamawiający wymaga bezwzględnie zastosowania barieroporęczy, w takim przypadku, należy wykonać chodniki zgodnie z przepisami, kosztem szerokości jezdni na wiadukcie. Wiązać się to będzie ze zmianą kwalifikacji robót z „remontu” na "przebudowę" co, jednocześnie wydłuży proces projektowy nawet do 18 miesięcy oraz termin wykonania robót budowlanych. Czy jeżeli na etapie uzgadniania projektu nastąpi konieczność zmiany kwalifikacji robót z remontu na przebudowę Zamawiający wydłuży odpowiednio termin realizacji prac projektowych jak i prac budowlanych?

Odp.

Zamawiający informuje iż dopuszcza wymianę istniejących balustrad na nowe szczeblinkowe aby możliwe było zachowanie istniejącej szerokości chodnika i jezdni . Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji prac projektowych jak i prac budowlanych .

Pytanie 3.

Zamawiający NIE wskazał na załączonych rysunkach i w materiałach przetargowych konieczności wykonania ODWODNIENIA OBIEKTU (M.IN. KOLEKTORA, DRENAŻU, SĄCZKÓW). Brak wykonania odwodnienia w przedmiotowym kontrakcie spowoduje problemy z przesiąkaniem obiektu i jego przyspieszoną degradacją jak to ma miejsce przy bliźniaczych obiektach nad linią CMK nie wyposażonych w system odwodnienia. Czy należy wykonać odwodnienie obiektu?.

Odp.

Zamawiający informuje iż należy wykonać remont istniejącego systemu odwodnienia .

Pytanie 4.

Jeżeli Zamawiający wymaga zastosowania odwodnienia obiektu to niezbędna jest zmiana organizacji gospodarki wód powierzchniowych i podpowierzchniowych oraz nastąpi zmiana kwalifikacji kontraktu z „remontu” na "przebudowę” co, jednocześnie wydłuży proces projektowy nawet do 18 miesięcy oraz termin wykonania robót budowlanych. Czy jeżeli na etapie uzgadniania projektu nastąpi konieczność zmiany kwalifikacji robót z remontu na przebudowę Zamawiający wydłuży odpowiednio termin realizacji prac projektowych jak i prac budowlanych?

Odp.

Zamawiający informuje iż należy wykonać remont istniejącego systemu odwodnienia .

Pytanie 5.

Według naszej oceny stan techniczny ścianek zapleczonek na podporach skrajnych, powoduje, iż należy je bezwzględnie rozebrać i odtworzyć, wraz ze skrzydłami, co nie jest ujęte w PFU. Czy zamawiający wymaga rozbiórki i odtworzenia ścianek zapleczonek wraz ze skrzydłami?

Odp.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.

Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Pytanie 6.

Według naszej oceny ze względu na osiadanie nawierzchni przed obiektem domniemy iż brak jest płyt przejściowych lub ich stan techniczny powoduje, iż należy je bezwzględnie rozebrać i odtworzyć, co nie jest ujęte w PFU. Czy zamawiający wymaga wykonania nowych płyt przejściowych?

Odp.

Zamawiający informuje iż nie wymaga wykonania płyt przejściowych .

Pytanie 7.

Na załączonych rysunkach oraz w zestawieniu Planowanych prac zamieszczonych w PFU Zamawiający nie przewidział do wykonania wymiany zamków między belkami. Jeśli po odkryciu ich stan techniczny będzie wskazywał konieczność ich wymiany czy Zamawiający potraktuje te roboty jako dodatkowe?

Odp.

Zamawiający informuje iż te roboty nie zostaną potraktowane jako dodatkowe .

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.

Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa

Pytanie 8.

Na załączonych rysunkach oraz w zestawieniu Planowanych prac zamieszczonych w PFU Zamawiający nie przewidział do wykonania wzmocnienia płyty pomostu nadbetonem co wiąże się z wklejaniem łączników zespalających nową płytę pomostu z istniejącymi dźwigarami ustroju nośnego. Jeśli po odkryciu stan techniczny będzie wskazywał konieczność wzmocnienia płyty pomostu nadbetonem czy Zamawiający potraktuje te roboty jako dodatkowe?

Odp.

Zamawiający informuje iż te roboty nie zostaną potraktowane jako dodatkowe .

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.

Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa

Pytanie 9.

Czy zamawiający wymaga uszynienia obiektu, czego nie uwzględniono w PFU?

Odp.

Zamawiający informuje iż nie wymaga uszynienia obiektu

Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu. Nadmieniamy, iż zakres prac opisany w PFU wymaga takiej organizacji ruchu celem technicznej możliwości zrealizowania prac.

Odp.

Zamawiający informuje iż dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pod warunkiem opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu .

Pytanie 11.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w PFU aby remont wiaduktu prowadzony był całościowo przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu z wytyczeniem niezbędnych objazdów. Jest to szczególnie istotne jeśli zajdzie potrzeba wymiany warstwy nadbetonu płyty pomostu wraz z zamkami międzybelkowymi na co wskazują przesiąkania przez zamki międzybelkowe. Ponadto może zajść konieczność wyrównania i wzmocnienia płyty pomostu oraz wymiana konstrukcji zbrojenia zamków międzybelkowych (wykonanie łączników zespalających płytę nadbetonu z belkami oraz zamkami międzybelkowymi) – prace nie

uwzględnione w PFU. Przy połówkowym zamknięciu wiaduktu prace wzmacniające płytę pomostu są niewykonalne.

Odp.

Zamawiający informuje iż dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pod warunkiem opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu

Pytanie 12.

2. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie balustrad stalowych (jak jest obecnie) zamiast barieroporęczy?. W przypadku zastosowania barieroporęczy (wg PFU) nastąpi zmniejszenie skrajni poziomej chodnika dla pieszych. Aby zachować skrajnię należałoby zwęzić szerokość jezdni na wiadukcie co wydłuży proces projektowy.

Odp.

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich informuje iż dopuszcza zastosowanie balustrad stalowych szczeblikowych (jak jest obecnie)

Pytanie 13.

3. Czy Wykonawca ma przewidzieć konieczność wykonanie odwodnienia powierzchniowego i odwodnienia izolacji (prace nie uwzględnione w PFU). Wykonanie powyższych prac może wiązać się z wydłużeniem procesu budowlanego.

Odp.

Zamawiający informuje iż należy wykonać remont istniejącego systemu odwodnienia .

Pytanie 14.

4. Po przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca zaleca całkowitą rozbiórkę oraz przebudowę ścianek zapleczy i skrzydełek, wykonanie płyt przejściowych (ze względu na osiadanie konstrukcji drogowej przez i za obiektem) oraz uszynienie instalacji balustrad i osłon przeciwporażeńowych tj. prac nieuwjętych w PFU. Czy Zamawiający przewiduje włączenie ww. prac w zakres zlecenia. Włączenie ww. prac w zakres projektu może wydłużyć proces projektowy

Odp.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.

Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieuwjęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Pytanie 15.

5. Po przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca stwierdza zbyt małe ilości przedmiarowe dla następujących pozycji: -przykrycia dylatacyjne - powierzchnia warstw nawierzchni asfaltowej na moście -ilość obrzeży na skarpach oraz umocnień kostką kamienną skarp pod obiektem Proszę o informację czy powyższe pozycje zostaną zmodyfikowane w PFU

Odp.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.

Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu posiadają doświadczenie przy realizacji wiaduktu drogowego nad linią CMK odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości 700 000,00 zł brutto ?

Odp.

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i informuje iż zmienia zapis SWZ na :

4.1.5.1 Zamawiający uzna że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) : co najmniej 1 robotę budowlaną, z która będzie polegała na wykonaniu robót mostowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub remontowi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto.